A.1 招标工程量清单封面

土壤样品保存库及配套工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：湖南省农业资源与环境保护管理站

（单位盖章）

造价咨询人：湖南湘建项目管理有限公司

（单位盖章）

时 间：2019年12月20日

新点网上招投标系统

B.1 招标工程量清单扉页

土壤样品保存库及配套工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：湖南省农业资源与环境保护管理站
（单位盖章）

造价咨询人：湖南湘建项目管理有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：杨青
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：阮畅
（签字或盖章）

编 制 人：阮畅
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：杨青
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2019年12月20日

复 核 时 间：2019年12月20日

新点网上招投标系统

土壤样品保存库及配套工程
工程量清单

招

标

控

制

价

本项目招标控制价：25354902.36 元

智埔国际工程咨询有限公司

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013，简称“国家计价规范”）、《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113 号，以下简称《计价办法》）以及招标文件中包括的图纸等编制。《计价办法》中规定的工程量计算规则中没有的项目，在本章第 1.4 款及本文件《第四章 合同条款及格式》中约定；《计价办法》中规定的工程量计算规则中没有且本章第 1.4 款及本文件《第四章 合同条款及格式》中也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级建设工程造价管理机构申请裁定。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：_____/_____。

1.5 本条第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2.最高投标限价编制说明及公布内容

2.1 最高投标限价编制依据

2.1.1 本招标文件及补充通知、答疑纪要、招标工程量清单；

2.1.2 《建设工程工程量清单计价规范》；

2.1.3 《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价［2014］113 号）、《关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知》（湘建价建〔2014〕35 号）、《湖南省建设工程造价管理总站关于印发〈2014 版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）〉的通知》（湘建价建〔2016〕8 号）；《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72 号）；《湖

南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134 号）;《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160 号）;《湖南省住房和城乡建设厅关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134 号）、《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41 号）、《2014 版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价价〔2018〕4 号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省城市地下综合管廊工程消耗量标准（试行）>的通知》（湘建价〔2018〕212 号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47 号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61 号）。

2.1.4 湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价；

2.1.5 建设工程设计文件及相关资料；

2.1.6 与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

2.1.7 工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价；

2.1.8 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

2.1.9 其他的相关资料（招标人可根据有关规定进行细化）；

……

2.2 本最高投标限价由具有编制能力的招标人或受其委托并具有相应资质的工程造价咨询机构（招标人根据情况选择）编制和复核。

2.3 最高投标限价公布内容

2.3.1 本项目设最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。（适用于最高投标限价与招标文件一同发布的情形）

2.3.1 最高投标限价招标代理机构将在投标截止时间十五日前在湖南省公共资源交易网（http://ggzy.hunan.gov.cn）上公示。投标人应自行查阅，招标代理机构不另行通知。（适用于最高投标限价与招标文件不在同一时间发出的情形）

2.3.2 投标人对最高投标限价有疑问的，可在投标人须知前附表规定的时间和方式向招标人或招标代理机构提出；招标人对最高投标限价若有调整，则在投标截止时间 15 日前在湖南省公共资源交易网（http://ggzy.hunan.gov.cn）上公示。投标人应自行查阅，招标代理机构不另行通知。

2.3.3 公布的最高投标限价至少载明下列内容：

（1）最高投标限价的总价；

（2）安全文明施工费、规费和税金的费率；

（3）暂列金额；

（4）暂估价；

（5）重点评审的工程量清单综合单价（含能计量的措施项目）和材料、设备单价；

（6）其它重要信息和数据（由招标人根据需要进行补充）。

2.4 最高投标限价应按本章第 2.1 款的规定编制，不应上浮或下调。

3.投标报价说明

3.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件、招标工程量清单；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》；

（3）《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价［2014］113 号）、《关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知》（湘建价建〔2014〕35 号）、《湖南省建设工程造价管理总站关于印发〈2014 版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）〉的通知》（湘建价建〔2016〕8 号）；《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72 号）；《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134 号）；《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160 号）；《湖南省住房和城乡建设厅关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134 号）、《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41 号）、《2014 版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价价〔2018〕4 号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省城市地下综合管廊工程消耗量标准（试行）>的通知》（湘建价〔2018〕212 号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47 号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61 号）；

（4）企业定额，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；

（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料（招标人可根据有关规定进行细化）；

……

3.2 工程量清单中的每一项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。

3.3 工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需直接费、各项费用和利润、税金（销项税额或应纳税额）和附加税额，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

3.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的项目，其价格视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。

3.5“建设项目（单项工程）工程造价汇总表”中的建安工程造价由直接费用、费用和利润、税金（销项税额、应纳税额）附加税额及其他项目组成，并且“建设项目（单项工程）工程造价汇总表”中的建安工程造价应当与单位工程费用计算表中的直接费用、费用和利润、税金（销项税额、应纳税额）、附加税额及其他项目的合计金额一致。不论是清单项目或其他项目的单价或总价均包括全部费用。

3.6 单位工程工程量清单与造价表按下列要求报价：

3.6.1 项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量由招标人在招标文件中统一给定，投标人应按照招标人提供的招标工程量清单，根据项目描述的内容及有关要求进行报价。

3.6.2 应依据现行计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。

3.6.3 各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

3.7 措施项目按下列要求报价：

3.7.1 招标人提供的措施项目清单应包括单价项目清单与总价项目清单。

3.7.2 措施项目清单计价应根据招标人在招标文件中统一给定的措施项目清单及投标人的施工组织设计进行报价。可以计量的措施项目，应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“总价（或系数）”的方式计价列入各项费用和利润部分。

3.7.3 总价措施项目费中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门规定的费率标准计价，不得作为竞争性费用。

3.7.4 总价措施项目费中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

3.7.5 对于可计量的措施项目费，应按照“清单项目直接费用预算表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

3.8 其他项目费应按下列规定报价：

3.8.1 暂列金额由招标人在招标文件中统一给定，投标人按招标人给定的暂列金额计入投标总价。

3.8.2 材料（工程设备）暂估价由招标人在招标文件中统一给定，投标人按招标人给定的价格计入直接费与清单项目综合单价；专业工程暂估价由投标人按招标人给定的暂估价金额计入投标总价。

3.8.3 计日工按招标人提供的“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括税金和附加税额，其中：

（1）人工综合单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、工具用具费、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、各项费用和利润；

（2）材料综合单价包括材料预算价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险；

（3）施工机械综合单价限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，以及各项费用和利润。

3.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的专业工程暂估价与材料（工程设备）暂估价，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

3.9 规费、税金和附加税额应按“单位工程费用计算表”及“清单项目费用计算表（综合单价表）”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

3.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

3.11 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

3.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根

据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

3.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

3.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

3.15 有关投标报价的其他说明：

3.15.1 投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过省住建厅测评合格的软件。

4.其他说明

无。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		土方工程								
1	010101001001	平整场地	1.平整场地：厚度在30cm以内的就地挖填找平，包括5m内取土。	m2	263.85					
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合，投标人根据地质勘探报告与现场实际情况进行报价，除流沙以外，结算不因土石方类别而调整； 2.挖土深度：详设计图 3.土方场内堆放，人机配合；	m3	553.52					
3	010103001001	回填方	1.人工土方回填夯实，密实度满足设计规范要求	m3	484.58					
4	010103002001	余方弃置	1.挖掘机挖土，智能渣土车外运，外运运距由投标人根据现场情况综合考虑，自行报价；	m3	68.94					
		砌筑工程								
5	010401004001	砖基础	1.墙厚综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖； 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆DMM10；	m3	36.54					
6	010401004002	240多孔砖墙	1.墙厚综合考虑； 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖； 3.墙体类型：框架结构间砌体墙； 4.砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆 DM M7.5	m3	91.65					
7	010607005001	砌体墙钢丝网		m2	254.77					
		混凝土工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
8	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C15; 3.部位:独立基础\条形基础 4.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	8.63					
9	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C15; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	7.58					
10	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6抗渗砼; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	19.78					
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	24.94					
12	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	4.32					
13	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	14.88					
14	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	28.45					
15	010505002001	无梁板（叠合现浇板）	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	10.39					
16	B010518005001	预制叠合楼板	1、预制叠合板60厚，混凝土强度C30，包括钢筋，钢筋含量见设计图; 2、含预制构件的运输及吊装; 3、支撑杆件搭、拆	m3	7.78					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
17	010505008001	悬挑板、雨篷	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	4.73					
18	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	4.04					
19	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	2.05					
20	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m2	21.55					
21	010503004002	防水反坎	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	2.06					
22	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	2.01					
		钢筋工程								
23	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6.5mm;	t	1.36					
24	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm;	t	2.825					
25	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm;	t	0.235					
26	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径12mm;	t	0.004					
27	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径6mm;	t	0.4					
28	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm;	t	0.713					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
29	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径10mm	t	0.091					
30	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm；	t	2.644					
31	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm；	t	1.843					
32	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径16mm；	t	1.49					
33	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径18mm；	t	0.433					
34	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径20mm；	t	0.199					
35	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径22mm；	t	0.54					
36	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径25mm；	t	0.298					
37	010516003001	电渣压力焊	1.连接方式：电渣压力焊； 2.规格：钢筋直径Φ16~25；	个	208					
		屋面、防水及保温工程								
38	010902001001	种植屋面\不上人屋面 找平层	1、 20厚1:2.5水泥砂浆找平层（含分隔缝） 2、砂浆强度等级、配合比：预拌地面砂浆DSM25；	m2	289.04					
39	010902001002	种植屋面\不上人屋面 保温层	1、 难燃型挤塑聚苯板；	m3	8.334					
40	010902001003	种植屋面 找坡层	1、 20厚乳化沥青膨胀珍珠岩局部调坡（1:3水泥砂浆抹面）	m2	131.83					
41	010902001004	种植屋面 防水卷材	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、清单量同定额量	m2	144.51					
42	010902001005	种植屋面\不上人屋面 防水卷材	1、4.0厚弹性体改性沥青防水卷材； 2、清单量同定额量	m2	158.49					
43	010902001006	种植屋面 土工膜	1、高密度聚乙烯土工膜	m2	131.83					
44	010902001007	种植屋面 排水板	1、凹凸型排（蓄）水板；	m2	131.83					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
45	010902001008	种植屋面 无纺布	1、聚酯无纺布过滤层	m2	131.83					
46	010902001009	种植屋面 种植土	1、改良土或无机种植土 2.含 种植土购置费	m3	32.958					
47	010902001010	不上人屋面 找坡层	1、 钢筋砼屋面板，表面清扫干净 2、 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平；	m2	12.69					
48	010902001013	不上人屋面 防潮层	1、0.4厚聚乙烯膜或200g/m2聚酯无纺布一层	m2	12.69					
49	010904003001	雨蓬屋面	1、 1.5厚JS聚合物水泥基涂膜防水	m2	2.75					
50	010902002001	卫生间防水	1.工程部位：卫生间； 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜（四周上翻250mm高，另加沉箱面积）（定额量同清单量）；	m2	20.7					
51	010902002002	厨房防水	1.工程部位：卫生间； 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜（四周上翻250mm高，另加沉箱面积）（定额量同清单量）；	m2	28.9					
52	011001003001	外墙外保温	1.基层墙体 2.岩棉板（40mm），燃烧等级A级 3.耐碱玻纤网格布，抗裂砂浆；	m2	300.84					
53	010903003001	墙身防潮层	1.20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂 2.预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	13.64					
		其他工程								
54	010507001001	散水	1.挖土、余土外运， 2.铺设砂垫层70mm厚、砼垫层随捣随抹， 3.变形逢建筑油膏嵌设 4.做法详：11ZJ901第7页3； 5.70mm厚砼采用C15商品砼， 6.砂浆采用预拌砂浆，强度需满足设计要求	m2	35.59					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
55	010507003001	砖砌暗沟	1、挖填、运土石方 2、铺设垫层，C15商品砼 3、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5、刷防护材料 6、钢筋砼盖板制安参11ZJ901-B/8 7、做法详:11ZJ901第7页3; 8、砌筑与抹灰采用预拌砂浆，砂浆强度需满足设计要求;	m	48.12					
56	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、100厚1:3:6三合土 3、100厚C15砼台阶	m2	21.03					
57	010903004001	变形缝	1、外墙与散水交界处 2、填建筑嵌缝膏	m	50.03					
58	010507003002	厨房内排水沟,净宽300	1、厨房排水色做法详见07J306-P7-2; 2、不锈钢沟盖板 3、C25商品砼浇筑，含水泥砂浆抹灰	m	7.3					
		钢筋混凝土隔油池 详图集04S519-P53								
59	040303001001	混凝土垫层	1.C15商品砼垫层; 2.混凝土浇筑输送方式由投标人自行考虑	m3	0.32					
60	040601006001	现浇混凝土池底	1、C25商品砼 2、含模板 3、混凝土浇筑输送方式由投标人自行考虑	m3	0.63					
61	040601007001	现浇混凝土池壁	1、180厚C25商品砼 2、含模板 3、混凝土浇筑输送方式由投标人自行考虑	m3	2.237					
62	010515001015	现浇构件钢筋	1、HRB400 直径10mm	t	0.205					
63	010515001016	现浇构件钢筋	1、HRB400 直径12mm	t	0.02					
64	010516002001	预埋铁件	1、钢板-100*8、角钢L75*6、2A8 钢筋等	t	0.054					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
65	010512008001	钢盖板 1100*510*4	1、花纹钢板盖板 2、具体详04S519-P90 GB-1 3、氯化橡胶丙烯酸磁漆	块	3					
66	010606013001	隔板固定件	1、[6.3槽钢固定在预埋件上	t	0.007					
1	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架多层砖混建筑物檐口高15m以内	m2	318.24					
2	011702001001	垫层模板		m2	18.34					
3	011702001002	独立基础模板		m2	42.7					
4	011702002001	现浇矩形柱模板		m2	230.62					
5	011702003001	现浇构造柱模板		m2	39.65					
6	011702006001	现浇矩形梁模板		m2	122.09					
7	011702014001	现浇有梁板模板	1.含超高	m2	247.19					
8	011702009001	现浇过梁模板		m2	27.02					
9	011702008001	现浇圈梁模板		m2	33.35					
10	011702008002	现浇防水反沿模板		m2	17.25					
11	011702022001	现浇悬挑板、雨蓬模板		m2	47.35					
12	011702024001	楼梯模板		m2	21.55					
13	011702025001	压顶模板		m2	20.09					
14	011703001001	垂直运输费	按建筑面积计算	m2	318.24					
累　　计										

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	011707002001	夜间施工				
3	011707008001	提前竣工（赶工）费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	011707009001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：附属用房-建筑工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		附属楼给水								
1	031001006001	塑料管dn15 1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn16-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn15-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	9.16					
2	031001006002	塑料管dn32 1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn32-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn32-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	3.57					
3	031001006003	塑料管dn20 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn20-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn20-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	16.06					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	031001006004	塑料管dn25 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn25-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn25-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	43.99					
5	031001006005	塑料管dn40 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn40-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn40-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	11.14					
6	031004010001	淋浴器		套	4					
7	030817008003	套管制作安装DN50 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	台	2					
8	031003013001	数字式LXS冷水表DN20(含表前截止阀)		组	1					
9	031003013002	数字式LXS冷水表DN25(含表前截止阀)		组	7					
10	031003013003	数字式LXS冷水表DN40(含表前截止阀)		组	1					
11	031003001001	表前减压阀门(阀后压力0.2MP)DN25		个	2					
12	031004003001	洗脸盆 1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：台式洗脸盆 普通单水嘴；	1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：台式洗脸盆 普通单水嘴；	组	4					
13	031004006001	蹲式大便器 1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：蹲式大便器安装延时自闭阀冲洗；	1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：蹲式大便器安装延时自闭阀冲洗；	组	4					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
14	030817008004	套管制作安装DN50 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	台	4					
15	030817008005	屋面套管制作安装DN100 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN100；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN100；	台	1					
		配套土建工程								
16	040504001001	砖砌水表井		座	1					
17	010101003001	挖沟槽土方,不装车（房建工程）		m3	40.431					
18	010404001001	回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	14.342					
19	010103001001	回填土方　人机配合3:7		m3	26.09					
		附属楼排水								
20	031001006006	塑料管PVC110 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	m	11.43					
21	031001006007	塑料管DN300 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PE双壁波纹管-DN/ID300-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 19472.1；	1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PE双壁波纹管-DN/ID300-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 19472.1；	m	33.72					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
22	031001006008	塑料管PVC110 1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	m	32.96					
23	031001006009	塑料管PVC50 1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn50； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn50； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	m	8.22					
24	030817008006	套管制作安装DN150 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN100；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN100；	台	7					
25	031003005001	地漏DN50		个	5					
26	031003005002	网框式地漏DN50		个	1					
27	031003005003	扫除口DN110		个	1					
28	030901013001	灭火器箱（每箱含两支磷酸铵盐干粉MF/ABC2灭火器）		组	3					
		配套土建工程								
29	010401011001	圆形砖砌污水检查井 1.圆形砖砌污水检查井 井径700mm，适用管径≤400mm，井深2m内;重型井盖，30T	1.圆形砖砌污水检查井 井径700mm，适用管径≤400mm，井深2m内;重型井盖，30T	座	5					
30	010101003002	挖沟槽土方,不装车（房建工程）		m3	63.7					
31	010404001002	HDPE双壁波纹管d300和PVC110管沟混凝土垫层		m3	4.439					
32	010404001003	回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	12.429					
33	010103001002	回填土方　人机配合3:7		m3	46.832					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		钢筋混凝土隔油池 详图集 04S519-P53								
34	010101003003	挖沟槽土方	1、挖基础土方；人机配合； 2、土方就近堆放；	m3	29.58					
35	010103001003	回填土 夯填	1、围墙土方回填，人工夯填；	m3	24.38					
36	040303001001	混凝土垫层	1、100厚C15商品砼垫层；	m3	0.32					
37	040601006001	现浇混凝土池底	1、250厚C25商品砼 2、含模板	m3	0.63					
38	040601007001	现浇混凝土池壁	1、180厚C25商品砼 2、含模板	m3	2.237					
39	010515001001	现浇构件钢筋	1、HRB400 直径10mm	t	0.205					
40	010515001002	现浇构件钢筋	1、HRB400 直径12mm	t	0.02					
41	010516002001	预埋铁件 M-1	1、钢板-100*8 2、2A8 U型钢筋	t	0.004					
42	010516002002	预埋铁件 M-2	1、角钢L75*6 2、2A8 钢筋	t	0.05					
43	010512008001	钢盖板 1100*510*4	1、花纹钢板盖板 2、具体详 04S519-P90 GB-1	块	3					
44	010606013001	隔板固定件	1、[6.3槽钢固定在预埋件上	t	0.007					
		强电								
45	030411001001	配管 PC16		m	202.63					
46	030411001002	配管 PC20		m	177.52					
47	030411001003	配管 PC50		m	1.4					
48	030411001007	配管 KBG25		m	38.52					
49	030408001001	电力电缆 YJV-3*10		m	44.1					
50	030411004001	配线BV2.5		m	572.54					
51	030411004002	配线BV4		m	603.06					
52	030408001002	电力电缆YJV22-4*16		m	4.18					
53	030404017001	配电箱ZAL		台	1					
54	030404017002	配电箱 AS		台	3					
55	030404034001	单联单控		个	4					
56	030404034002	双联单控		个	6					
57	030404034003	三联单控		个	5					
58	030404034004	声光控延时开关		个	3					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
59	030404034005	单联双控开关		个	4					
60	030404033001	排风扇		台	4					
61	030404035001	插座二、三孔安全型防溅		个	8					
62	030404035002	插座二、三孔		个	13					
63	030404035003	空调插座 16A三孔安全型带开关		个	5					
64	030404035004	电热水器插座16A三孔安全型		个	3					
65	030404035005	弱电电源插座		个	1					
66	030412001001	防水防潮灯220V15WLED4000K		套	8					
67	030412001002	双管荧光灯220V2x23WLED4000K		套	7					
68	030412001003	单管荧光灯220V1x23WLED4000K		套	9					
69	030412001004	吸顶灯220V15WLED4000K		套	12					
70	030411006001	开关盒		个	79					
71	030411006002	接线盒		个	30					
72	030817008001	套管制作安装 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN40；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN40；	台	1					
73	040101001001	挖填电缆沟土方		m3	1.386					
74	040101001002	电缆沟铺砂		m3	0.246					
75	030414002001	送配电装置系统		系统	1					
		防雷接地								
76	030409002001	接地母线 1.名称：户内接地母线敷设； 2.材质：镀锌扁钢； 3.规格：-40*4；	1.名称：户内接地母线敷设； 2.材质：镀锌扁钢； 3.规格：-40*4；	m	4.63					
77	030409004001	基础接地网 1.安装形式：利用圈梁钢筋； 2.其他：焊接两根圈梁筋； 3、柱主筋与圈梁钢筋焊接；	1.安装形式：利用圈梁钢筋； 2.其他：焊接两根圈梁筋； 3、柱主筋与圈梁钢筋焊接；	m	92.35					
78	030409008001	测试板制作安装		块	2					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
79	030409008002	总等电位(总配电箱(柜)处设置) 1.接地母线材质、规格：-4*40/BVR-25mm2; 2.连接方式：接总配电箱采用BVR-25mm2导线穿PVC16导管,与接地体采用-4*40镀锌扁钢连接; 3.安装高度：0.3m;	1.接地母线材质、规格：-4*40/BVR-25mm2; 2.连接方式：接总配电箱采用BVR-25mm2导线穿PVC16导管,与接地体采用-4*40镀锌扁钢连接; 3.安装高度：0.3m;	台	1					
80	030414011001	接地装置调试 1.类别：6根以上系统;	1.类别：6根以上系统;	系统	1					
		弱电								
81	030411001005	配管 PC20		m	59.82					
82	030411004003	配线BV2.5		m	6.75					
83	030411004004	配线 UTP5 网线		m	6.75					
84	030411001006	配管 PC50		m	8.1					
85	030817008002	套管制作安装 1.类型：刚性防水套管; 2.材质：钢制; 3.规格：DN50;	1.类型：刚性防水套管; 2.材质：钢制; 3.规格：DN50;	台	1					
86	030404035006	网络插座（双孔）		个	4					
87	030411006003	开关盒		个	4					
88	030404017003	综合弱电箱（空箱）		台	1					
89	040101001003	挖填管沟土方		m3	1.665					
		通排风								
90	030108003001	吸顶式排气扇（钢制，配单向逆止阀）FV-24CU6C型 1.形式：吸顶式排气扇（钢制，配单向逆止阀） 2.规格：FV-24CD6C型，额定排风量150m3/h，机外静压120Pa，风管接口尺寸直径100，电气输入功率30W（～220V）。 3.详见设计图纸	1.形式：吸顶式排气扇（钢制，配单向逆止阀） 2.规格：FV-24CD6C型，额定排风量150m3/h，机外静压120Pa，风管接口尺寸直径100，电气输入功率30W（～220V）。 3.详见设计图纸	台	4					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
91	030702001001	镀锌钢板圆形风管道制作安装D100 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:D100 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:D100 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	1.08					
1	031301017001	第八册：脚手架搭拆费		项	1					
2	031302007001	高层施工增加		项	1					
累　　计										

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	031302002001	夜间施工增加				
3	031302008001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	031302009001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：附属用房-水电及通排风安装工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		楼地面工程								
1	011102003005	块料楼地面 300*300	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 300*300陶瓷地面砖 3. 采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	46.6					
2	011102003006	块料楼地面 800*800	1. 20厚1：3水泥砂浆找平; 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 800*800浅黄色玻化砖 4. 采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	48.15					
3	011102003003	块料楼地面	1. 工程部位：宿舍; 2. 工程做法:15ZJ001 楼202; 3. 20厚1：3水泥砂浆找平; 4. 5厚1:1水泥砂浆结合层 5. 800*800浅黄色玻化砖 6. 采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	64					
4	011102003007	块料楼梯面	1. 20厚1：3水泥砂浆找平; 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 防滑地砖（含防滑条） 4. 采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	21.55					
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.工程部位：阳台、走廊 2.工程做法:15ZJ001 楼101; 3.找平层：20厚1：2水泥砂浆找平; 4.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求；	m2	76.52					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
6	011105003002	块料踢脚线	1. 位置：办公室、展示厅、制样室、电梯前室、中央控制室、接待室、配电间、阳台等; 2. 工程做法：15ZJ001 踢14,H=150mm; 3. 17厚1:3水泥砂浆; 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 8~10厚面砖 6.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求;	m2	11.47					
7	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 位置：楼梯间; 2. 工程做法：15ZJ001 踢2; 3. 6厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求;	m2	8.32					
8	011101001003	悬挑板板面砂浆抹灰	1.工程部位：悬挑板 2. 工程做法：15ZJ001 外墙11; 3、15厚1:3水泥砂浆 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、水泥砂浆层中掺入水泥用量5%的防水剂 6、采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求;	m2	32.57					
9	011101001004	悬挑板板面油漆	1、喷或滚刷底涂料一遍 2、喷或滚刷面层涂料两遍	m2	32.57					
		内墙面工程								
10	011204003001	块料墙面	1. 位置：卫生间等有水房间; 2. 工程做法：15ZJ001 内墙20; 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 300*600白色釉面砖到顶 6.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求;	m2	182.08					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	011201001007	墙面一般抹灰 内墙面	1.水泥砂浆抹灰（内墙）; 2.工程做法: 15ZJ001 内墙13; 3.墙体类型: 综合; 4.底层厚度、砂浆配合比: 5厚1：2水泥砂浆; 5.面层厚度、砂浆配合比: 15厚1：3水泥砂浆; 6.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求;	m2	467.24					
12	011201001008	墙面一般抹灰 (女儿墙内侧 砖墙面)	1.部位: 女儿墙内侧; 2.底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆抹面压 4.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求;	m2	70.26					
		外墙面工程								
13	011201001006	墙面一般抹灰 外墙面	1.工程部位：外墙面 2. 工程做法: 15ZJ001 外墙13; 4.墙体类型: 综合; 5.底层厚度、砂浆配合比: 5厚1：2水泥砂浆; 6.面层厚度、砂浆配合比: 15厚1：3水泥砂浆; 7.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求;	m2	375.29					
		天棚工程								
14	011301001001	吊顶天棚	1.工程部位：卫生间、厨房 2.工程做法: 15ZJ001 棚17; 3. 铝合金方形板吊顶600x600,	m2	57.29					
15	011301001002	吊顶天棚	1.工程部位：宿舍、餐厅 2. 工程做法: 15ZJ001 棚2; 3. 轻钢龙骨高晶板吊顶	m2	126.49					
16	011301001006	雨蓬板底防水砂浆抹灰	1.雨蓬板底 2.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求	m2	4.3					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
17	011301001007	悬挑板板底砂浆抹灰	1.工程部位：悬挑板 2. 工程做法：15ZJ001 外墙11； 3、15厚1:3水泥砂浆 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、水泥砂浆层中掺入水泥用量5%的防水剂 6、采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	43.26					
18	011301001011	楼梯梯板底抹灰	1.水泥砂浆抹灰 2.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	28.25					
		油漆、涂料工程								
19	011406001001	外墙真石漆面层	1.真石漆外墙面 2.详15ZJ001-外墙13	m2	375.29					
20	011406003001	石粉类涂料墙面	1、涂刷封底漆封底； 2、抹涂0.8厚石粉类涂料找平； 3、抹涂0.7厚石粉类涂料找平； 4、抹涂0.5厚石粉类涂料找平； 5、详15ZJ001内墙13 工程部位：餐厅、宿舍	m2	466.84					
21	011406003002	石粉类涂料天棚	1、涂刷封底漆封底； 2、抹涂0.8厚石粉类涂料找平； 3、抹涂0.7厚石粉类涂料找平； 4、抹涂0.5厚石粉类涂料找平； 5、详15ZJ001顶8 工程部位：走廊、阳台、楼梯间	m2	112.99					
22	011301001008	悬挑板板底乳胶漆	1.乳胶漆三遍	m2	32.57					
23	011301001009	楼梯梯板底乳胶漆	1.楼梯梯底 2.白色乳胶漆两遍	m2	28.25					
		门窗工程								
24	010801001002	实木门	1.成品实木门（含门套） 2.含所有五金配件	m2	25.3					
25	010802001001	铝合金卫生间门	1.铝合金平开门 2.含所有五金配件	m2	6.16					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
26	010807001001	铝合金中空玻璃窗	1.断热铝合金Low-E5+9A+5中空玻璃窗 2.含所有五金配件	m2	29.64					
		栏杆工程								
27	011503001001	楼梯栏杆及扶手H=1100mm	1.栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆及扶手; 2.高度：H=1100m; 3.参11ZJ401-W/13	m	13.82					
28	011503001002	阳台栏杆H=1100mm	1、扶手钢管φ60*3.0 2、立杆矩形管30*30*1.5@140 3、防锈漆打底、黑色聚氨酯防腐漆罩面二度 4、详11ZJ411-Y10、6/33、13/43	m	17.5					
		其他工程								
29	011107002002	块料台阶面	1.位置：入口台阶 2.地砖台阶面 3.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求;	m2	21.03					
30	011203001001	悬挑板侧面砂浆抹灰	1.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求;	m2	6.92					
1	011703001001	垂直运输费		项	1					
累　　计										

新点网上招投标系统

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	021007002001	夜间施工				
3	021007008001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	021007005001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	021007009001	工程定位复测费				
合计						

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：附属用房-装饰装修工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		土方工程								
1	010101001001	平整场地	1.平整场地：厚度在30cm以内的就地挖填找平，包括5m内取土。	m2	328.95					
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合，投标人根据地质勘探报告与现场实际情况进行报价，除流沙以外，结算不因土石方类别而调整； 2.挖土深度：详设计图 3.土方场内堆放，人工开挖；	m3	100.44					
3	010103001001	回填方	1.人工土方回填夯实，密实度满足设计规范要求	m3	75.16					
4	010103002001	余方弃置	1.挖掘机挖土，智能渣土车外运，外运运距由投标人根据现场情况综合考虑，自行报价；	m3	25.28					
		砌体工程								
5	010401004001	砖基础	1.墙厚综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖； 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆DMM10；	m3	23.66					
6	010401004002	多孔砖墙	1.墙厚综合考虑； 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖； 3.墙体类型：框架结构间砌体墙； 4.砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆 DM M7.5	m3	52.37					
7	010607005001	砌体墙钢丝网	1.部位：详建筑、结构说明； 2.钢丝网规格：热镀锌电焊网厚度0.9mm网眼20x20mm；	m2	130.57					
		混凝土工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C15; 3.部位:独立基础、条形基础 4.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	4.18					
9	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C15; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	3.066					
10	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	18.91					
11	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	2.2					
12	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	15.12					
13	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	6.36					
14	010503004001	过梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	0.14					
15	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	46.2					
16	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	0.56					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
17	010505007001	挑檐	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	6.22					
		钢筋工程								
18	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6.5mm;	t	0.703					
19	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm;	t	0.215					
20	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm;	t	0.21					
21	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm;	t	0.737					
22	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm;	t	0.151					
23	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm;	t	0.646					
24	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm;	t	1.496					
25	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16mm;	t	0.16					
		屋面、防水及保温工程								
26	010903003001	墙身防潮层	1.20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂 2.预拌砂浆，强度满足设计要求;	m2	14.08					
27	010902001001	不上人屋面与挑檐屋面 找坡层	1、 钢筋砼屋面板，表面清扫干净 2、 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平;	m3	10.59					
28	010902001002	不上人屋面与挑檐屋面 保温层	1、难燃型挤塑聚苯板	m3	9.929					
29	010902001003	不上人屋面与挑檐屋面 找平层	1、20厚1:2.5水泥砂浆（含分格缝） 2、砂浆强度等级、配合比:预拌地面砂浆DSM25;	m2	264.76					
30	010902001004	不上人屋面与挑檐屋面 防水卷材	1、4.0厚SBS改性沥青防水卷材; 2、清单量同定额量	m2	142.88					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
31	010902001005	不上人屋面与挑檐屋面 防潮层	1、0.4厚聚乙烯膜或200g/m2聚酯无纺布一层	m2	132.38					
32	010902002001	卫生间防水	1. 位置：所有有水房间，含污洗间、开水间、卫生间等； 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜（四周上翻250mm高，另加沉箱面积）（定额量同清单量）；	m2	3.33					
33	011001003001	外墙外保温	1.基层墙体 2.岩棉板（40mm），耐火等级A级 3.耐碱玻纤网格布，抗裂砂浆；	m2	143.94					
		其他工程								
34	010507001001	散水	1.挖土、余土外运， 2.铺设砂垫层、砼垫层随捣随抹， 3.变形逢建筑油膏嵌设 4.做法详：11ZJ901第7页3； 5.砼采用C15商品砼， 6.砂浆采用预拌砂浆，强度需满足设计要求	m2	40.5					
35	010507003001	砖砌暗沟	1、挖填、运土石方 2、铺设垫层，C15商品砼 3、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5、刷防护材料 6、钢筋砼盖板制安参11ZJ901-B/8 7、做法详：11ZJ901第7页3； 8、砌筑与抹灰采用预拌砂浆，砂浆强度需满足设计要求；	m	40.08					
36	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、100厚1:3:6三合土 3、100厚C15砼台阶	m2	11.34					
1	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架单层民用建筑檐口高10m以内	m2	47.92					
2	011702001001	垫层模板		m2	14.22					
3	011702002001	现浇矩形柱模板	1.包括支模超高增加费用；	m2	183.35					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	011702006001	现浇矩形梁模板	1.包括支模超高增加费用;	m2	27.64					
5	011702014001	现浇有梁板模板	1.包括支模超高增加费用;	m2	63.73					
6	011702011001	现浇直形墙模板		m2	106.56					
7	011702008001	现浇圈梁模板		m2	41.72					
8	011702009001	过梁模板		m2	1.46					
9	011702027001	现浇压顶模板		m2	4.6					
10	011702022001	天沟、檐沟模板		m2	53.94					
11	011703001001	建筑物垂直运输费		m2	47.92					
累　　计										

新点网上招投标系统

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	011707002001	夜间施工				
3	011707008001	提前竣工（赶工）费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	011707009001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：入口大门-建筑工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		给水								
1	031001006001	塑料管dn25 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn25-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn25-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	5.91					
2	031001006002	塑料管dn25 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 18742）-dn25-S5； 4.连接形式：热熔连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 19742；	1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 18742）-dn25-S5； 4.连接形式：热熔连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 19742；	m	4.48					
3	031003013001	数字式LXS冷水表DN25(含表前截止阀)		组	1					
4	031003001001	表前减压阀门(阀后压力0.2MP)DN25		个	1					
5	030817008001	套管制作安装DN50 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	台	1					
		配套土建工程								
6	010101003001	挖沟槽土方,不装车（房建工程）		m3	3.723					
7	010404001001	回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	1.655					
8	010103001001	回填土方　人机配合3:7		m3	2.069					
		排水								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
9	031001006003	塑料管 PVC110 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	m	2.95					
10	031001006004	塑料管PVC50 1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn50； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn50； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	m	3.03					
11	031001006005	塑料管PVC110 1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	m	0.86					
12	030817008002	套管制作安装 DN50 1.类型：外墙刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	1.类型：外墙刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	台	1					
13	031004003001	洗脸盆 1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：台式洗脸盆 普通单水嘴；	1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：台式洗脸盆 普通单水嘴；	组	1					
14	031004006001	蹲式大便器 1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：蹲式大便器安装延时自闭阀冲洗；	1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：蹲式大便器安装延时自闭阀冲洗；	组	1					
15	030901013001	灭火器（磷酸铵盐干粉 MF/ABC2）		具	1					
		强电								
16	030411001001	配管 PC16		m	64.85					
17	030411001002	配管 PC20		m	37.73					
18	030411001003	配管 PC25		m	4.48					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
19	030411001004	配管 PC40		m	3.15					
20	030411001008	配管 KBG25		m	14.08					
21	030408001001	电力电缆 YJV-3*10		m	16.48					
22	030411004001	配线BV2.5		m	183.7					
23	030411004002	配线BV4		m	125.19					
24	030411004003	配线BV6		m	16.44					
25	030408001002	电力电缆YJV22-4*10		m	7.92					
26	030404017001	配电箱ZAL		台	1					
27	030404017002	配电箱 AL		台	1					
28	030404034001	单联单控		个	5					
29	030404034002	双联单控		个	1					
30	030404035001	插座二、三眼		个	7					
31	030404035002	空调挂机插座16A 三孔安全型带开关		个	2					
32	030404035003	弱电箱电源插座RD		个	1					
33	030412001001	防水防潮灯220V15WLED4000K		套	5					
34	030412001002	单管荧光灯220V1x23WLED4000K		套	2					
35	030412001003	吸顶灯220V15WLED4000K		套	1					
36	030404033001	风扇		台	1					
37	030411006001	开关盒		个	25					
38	030411006002	接线盒（含预留电动门电源盒）		个	16					
39	030817008003	套管制作安装 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN40；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN40；	台	1					
40	040101001001	挖填电缆沟土方		m3	3.029					
41	040101001002	电缆沟铺砂		m3	0.538					
42	030414002001	送配电装置系统		系统	1					
		防雷接地								
43	030409002001	接地母线 1.名称：户内接地母线敷设； 2.材质：镀锌扁钢； 3.规格：-40*4；	1.名称：户内接地母线敷设； 2.材质：镀锌扁钢； 3.规格：-40*4；	m	32.38					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
44	030409004001	基础接地网 1.安装形式：利用圈梁钢筋； 2.其他：焊接两根圈梁筋； 3、柱主筋与圈梁钢筋焊接；	1.安装形式：利用圈梁钢筋； 2.其他：焊接两根圈梁筋； 3、柱主筋与圈梁钢筋焊接；	m	84.32					
45	030409008001	测试板制作安装		块	2					
46	030409008002	总等电位(总配电箱(柜)处设置) 1.接地母线材质、规格：-4*40/BVR-25mm2； 2.连接方式：接总配电箱采用BVR-25mm2导线穿PVC16导管,与接地体采用-4*40镀锌扁钢连接； 3.安装高度：0.3m；	1.接地母线材质、规格：-4*40/BVR-25mm2； 2.连接方式：接总配电箱采用BVR-25mm2导线穿PVC16导管,与接地体采用-4*40镀锌扁钢连接； 3.安装高度：0.3m；	台	1					
47	030414011001	接地装置调试 1.类别：6根以上系统；	1.类别：6根以上系统；	系统	1					
		弱电								
48	030411001006	配管 PC20		m	35.03					
49	030411001007	配管 PC50		m	13.16					
50	030817008004	套管制作安装 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	台	1					
51	030404035004	网络插座（双孔）		个	3					
52	030411004004	配线 UTP5 网线		m	22.76					
53	030404017003	综合弱电箱（空箱）		台	1					
54	040101001003	挖填管沟土方		m3	1.35					
1	031301017001	第八册：脚手架搭拆费		项	1					
累　　计										

新点网上招投标系统

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	031302002001	夜间施工增加				
3	031302008001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	031302009001	工程定位复测费				
合计						

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：入口大门-水电安装工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		楼地面工程								
1	011102003001	块料楼地面 800*800	1. 20厚1：3水泥砂浆找平； 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 800*800浅黄色玻化砖 4. 采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	35.75					
2	011102003003	块料楼地面 300*300	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 300*300陶瓷地面砖 3. 采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	2.58					
3	011105003001	块料踢脚线	1. 位置：值班室、休息室等； 2. 工程做法：15ZJ001 踢16,H=150mm； 3. 17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰； 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 8~10厚面砖 6.采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	5.28					
		内墙面工程								
4	011204003002	块料墙面	1. 位置：卫生间等有水房间； 2. 工程做法：15ZJ001 内墙20； 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 300*600白色釉面砖到顶 6.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	10.22					
5	011201001013	墙面一般抹灰 内墙面	1.水泥砂浆抹灰（内墙）； 2.工程做法：15ZJ001 内墙13； 3.墙体类型：综合； 4.底层厚度、砂浆配合比：5厚1：2水泥砂浆； 5.面层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆； 6.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	106.4					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
6	011201001014	墙面一般抹灰(女儿墙内侧)	1.部位：女儿墙内侧; 2.底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆抹面压 4.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	114.64					
		天棚工程								
7	011302001001	吊顶天棚	1. 位置:值班室、休息室等; 2. 工程做法:15ZJ001 棚2; 3. 轻钢龙骨高晶板吊顶	m2	35.71					
8	011302001002	吊顶天棚	1. 位置:卫生间等; 2. 工程做法:15ZJ001 棚17; 3. 600*600铝合金方形板吊顶	m2	2.55					
		油漆、涂料工程								
9	011406003003	石粉类涂料墙面	1.刮腻子二遍 2、涂刷封底漆封底; 3、刷墙漆两遍	m2	106.4					
10	011406003002	天棚满刮腻子一遍及刷内墙漆三遍	1、刷内墙漆三遍; 2、天棚满刮腻子一遍; 3、围墙顶	m2	44.72					
		门窗工程								
11	010807001001	铝合金中空玻璃窗	1.断热铝合金Low-E5+9A+5中空玻璃窗 2.含所有五金配件	m2	20.16					
12	010807001003	铝合金中空玻璃消防救援门联窗	1.断热铝合金Low-E5+9A+5中空玻璃窗，消防救援窗口（易于破碎的安全玻璃）; 2.含所有五金配件	m2	20.16					
13	010804005001	成品铁闸门	1.成品铁闸门 2.洞口尺寸：1500*2100mm	m2	3.15					
14	010805004001	电动伸缩门	1.电动伸缩门7.8m长 2.含钢轨、自动装置等	m	7.8					
	Q	其他工程								
15	011107002002	块料台阶面	1.位置：入口台阶 2.地砖台阶面 3.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求；	m2	11.34					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	011503001002	铁艺围墙	1、定制成品铁艺栏杆，含油漆；	m2	15.64					
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架层高3.6～5.2m	m2	47.92					
2	011701001002	脚手架改架工	1.改架工；	m2	331.78					
3	011703001001	垂直运输费	1.建筑物檐口高度：20m以内；2.工程量按建筑面积计算	m2	47.92					
累　　计										

新点网上招投标系统

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	021007002001	夜间施工				
3	021007008001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	021007005001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	021007009001	工程定位复测费				
合计						

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	243397		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	243397		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙干挂石材	专业公司二次深化设计	243397			
合计			243397			

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：入口大门-装饰装修工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		道路工程								
1	040202001001	路床(槽)整形	1.放样，推土机整平、找平、碾压，人工配合处理机械碾压不到之处。	m2	1509.19					
2	040202009001	150厚碎石垫层	1.拌合，铺设，找平，碾压。	m2	1509.19					
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、300厚水泥稳定砂砾石基层，水泥含量6%；	m2	1509.19					
4	040303001001	150厚C20砼垫层	1.C20商品混凝土	m3	226.379					
5	040203003001	浮化沥青透层	1、1kg/m2浮化沥青透层；	m2	1509.19					
6	040203006001	70厚中粒式沥青混凝土（AC-16）面层	1.沥青混凝土摊铺 2.含沥青混凝土运输，运距由投标人自行考虑	m2	1509.19					
7	040203006002	40厚改性细粒式沥青混凝土 AC-10 面层	1.改性沥青混凝土摊铺 2.含沥青混凝土运输，运距由投标人自行考虑	m2	1509.19					
8	040204004001	安砌路沿石（道路）	1、路沿石800*300*150，采用预拌砂浆，强度满足设计要求； 2、做法详施工图； 3、含C15砼垫层	m	382.82					
9	040204004002	安砌路沿石（停车位）	1、路沿石800*250*150，采用预拌砂浆，强度满足设计要求； 2、100厚C15砼垫层 3、做法详施工图；	m	59.5					
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 沥青混凝土摊铺机		项	1					
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 压路机		项	1					
累　　计										

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	060305001001	安全文明施工	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	060305002001	夜间施工				
3	060305007001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	060305004001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	060305008001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：室外工程-道路工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		生活给水工程								
		给水								
1	031003013001	法兰数字式LXS水表（带防倒流止回阀和前端涡轮蝶阀）DN100		组	1					
2	031001007001	复合管DN100 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料（CJ/T 189）dn110-PN1.0； 4.连接形式：电熔管件连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：CJ/T 189；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料（CJ/T 189）dn110-PN1.0； 4.连接形式：电熔管件连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：CJ/T 189；	m	71.28					
		配套土建工程								
3	040504001001	砖砌水表井 1.砖砌矩形水表井 管道直径50～100mm（不带旁通）井深1.75m；	1.砖砌矩形水表井 管道直径50～100mm（不带旁通）井深1.75m；	座	1					
4	010101003001	挖沟槽土方,不装车（房建工程）		m3	49.346					
5	010404001001	回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	19.958					
6	010103001001	回填土方　人机配合3:7		m3	26.064					
		室外污水工程								
		污水工程								
7	031001006001	塑料管DN300 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管-DN/ID300-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 18477.1；	1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管-DN/ID300-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 18477.1；	m	72.19					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		配套土建工程								
8	040504001002	球墨铸铁可调式防沉降检查井 φ850 球墨铸铁可调式防沉降检查井 φ850 1.圆形砖砌污水检查井 井径700mm，适用管径≤400mm，井深2m内；	1.圆形砖砌污水检查井 井径700mm，适用管径≤400mm，井深2m内；	座	3					
9	010101003002	挖沟槽土方,不装车 人机配合，3：7	1.槽坑机械挖土槽坑小挖机挖土普通土； 2.人工挖槽、坑深度2m以内 普通土；	m3	88.794					
10	010404001002	管沟回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	41.112					
11	010404001003	HDPE双壁波纹管d300管沟混凝土垫层		m3	8.302					
12	010103001002	回填方 人机配合，4：6	人机配合，3：7	m3	39.38					
		室外消防给水								
		消防给水								
13	031001007002	复合管DN110 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料（CJ/T 189）dn110-PN1.0； 4.连接形式：电熔管件连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：CJ/T 189；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料（CJ/T 189）dn110-PN1.0； 4.连接形式：电熔管件连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：CJ/T 189；	m	9.92					
14	031001007003	复合管DN160 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料（CJ/T 189）dn160-PN1.0； 4.连接形式：电熔管件连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：CJ/T 189；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料（CJ/T 189）dn160-PN1.0； 4.连接形式：电熔管件连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：CJ/T 189；	m	4.63					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
15	031001007004	复合管DN200 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料（CJ/T 189）dn200-PN1.0； 4.连接形式：电熔管件连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：CJ/T 189；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料（CJ/T 189）dn200-PN1.0； 4.连接形式：电熔管件连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：CJ/T 189；	m	11.83					
16	031003003004	焊接法兰阀门DN200 1.类型：明杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z41H-16Q； 4.规格、压力等级：DN200-PN16； 5.连接形式:平焊法兰两端接管；	1.类型：明杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z41H-16Q； 4.规格、压力等级：DN200-PN16； 5.连接形式:平焊法兰两端接管；	个	1					
17	030901011001	室外消火栓安装,SS-100型		套	4					
18	030901011002	市政管网直供室外消火栓安装,SS-150型		套	1					
		配套土建工程								
19	010401011003	圆形阀门井 1.圆形砖砌污水检查井 井径700mm，适用管径≤400mm，井深2m内；	1.圆形砖砌污水检查井 井径700mm，适用管径≤400mm，井深2m内；	座	1					
20	010101003003	挖沟槽土方,不装车（房建工程）		m3	30.429					
21	010404001004	回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	7.386					
22	010103001003	回填土方　人机配合3:7		m3	19.719					
1	031301017001	第七册：脚手架搭拆费		项	1					
累　　计										

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	060305001001	安全文明施工	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	060305002001	夜间施工				
3	060305007001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	060305004001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	060305008001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：室外工程-给水、污水工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		强电								
1	030408001001	电力电缆YJV22-4*185 直埋		m	80.46					
2	030408001002	电力电缆头YJV22-4*185		个	4					
3	030408001003	电力电缆YJV22-4*120 直埋		m	40.23					
4	030408001004	电力电缆头YJV22-4*120		个	2					
5	030408001005	电力电缆YJV22-4*70 直埋		m	124.21					
6	030408001006	电力电缆头YJV22-4*70		个	2					
7	030817008001	套管制作安装 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN100；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN100；	台	4					
8	030404017001	充电桩电源箱		台	1					
9	040101001001	挖填电缆沟土方		m3	80.153					
10	040101001002	电缆沟铺砂		m3	14.523					
		弱电								
11	030411001001	PVC50 1.半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质阻燃管公称直径50mm以内；	1.半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质阻燃管公称直径50mm以内；	m	137.04					
12	030411004001	十二芯多模光纤		m	68.52					
13	030411004002	电话线HYA-20*（2*0.5）		m	68.52					
14	030817008002	套管制作安装 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	台	2					
15	040101001003	挖填管沟土方		m3	30.834					
16	040101001004	管沟铺砂		m3	5.482					
累　　计										

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	031302002001	夜间施工增加				
3	031302008001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	031302009001	工程定位复测费				
合计						

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

需评审材料表

工程名称：室外工程-强弱电工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		围墙拆除工程								
1	011601001001	围墙拆除及其垃圾外运	1.拆除砖砌围墙及附属装饰层，结算以实际发生量为准 2.智能渣土车外运，运距由投标人根据现场情况自行考虑	m3	144					
		通透式围墙部分								
2	010101003001	挖沟槽土方	1、挖基础土方，人机配合； 2、土方就近堆放；	m3	331.56					
3	010103001001	回填土 夯填	1、人工土方回填夯实，密实度满足设计规范要求	m3	161.05					
4	010404001002	C15素砼垫层	1、C15商品砼垫层； 2、用于独立基础、条形基础、房心回填	m3	55.48					
5	010401001001	砖基础 1、MU10普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑；	1、MU10普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m3	115.03					
6	010401009001	实心砖柱	1、MU10普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m3	105					
7	010401003001	实心砖墙	1、实体围墙； 2、MU10普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、附墙砖并入墙体工程量计算； 4、采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m3	49.38					
8	010507007001	压顶	1、商品砼C20； 2.混凝土浇筑输送方式由投标人自行考虑	m3	6.05					
9	011406001001	柱压顶灰色外墙漆	1.刮防水腻子两遍 2.抹墙漆三遍	m2	141.12					
10	011205002001	块料面砖	1、水泥砂浆粘贴仿麻石面砖（位置综合考虑； 2、采用预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	1335.47					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	011503001001	铁艺栏杆围墙	1、定制成品铁艺栏杆，含油漆；	m2	713.813	226.31	161543.02			
1	011701003001	砌筑脚手架		m2	49.38					
2	011702001001	垫层模板		m2	198.543					
3	011702025001	压顶模板		m2	40.32					
累　　计							161543.02			

新点网上招投标系统

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	011707002001	夜间施工				
3	011707008001	提前竣工（赶工）费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	011707009001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：室外工程-围墙工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
累　　计							161543.02			

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	011707002001	夜间施工				
3	011707008001	提前竣工（赶工）费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	011707009001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	233200		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	233200		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	基坑边坡防护		220000			
2	基坑边坡防护设计费用		13200			
合计			233200			

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：土壤样品保存库-基坑边坡防护工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		土方工程								
1	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合，投标人根据地质勘探报告与现场实际情况进行报价，除流沙以外，结算不因土石方类别而调整； 2.挖土深度：详设计图 3.土方场内堆放，人机配合； 4.清单量同定额量	m3	663.56					
2	010103001003	回填方	1.人工土方回填夯实，密实度满足设计规范要求	m3	332.88					
3	010103002001	余方弃置	1.挖掘机挖土，智能渣土车外运，外运运距由投标人根据现场情况综合考虑，自行报价；	m3	330.68					
		砌体工程								
4	010401004001	砖基础	1.墙厚综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖； 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆DMM10；	m3	124.95					
5	010401004003	砖砌体	1.墙厚综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖； 3.墙体类型：框架结构间砌体墙； 4.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆DMM5；	m3	753.22	764.94	576168.11			
6	010607005001	砌体墙钢丝网	1.部位：详建筑、结构说明； 2.钢丝网规格：热镀锌电焊网厚度0.9mm网眼20x20mm；	m2	2314.53					
7	010401003001	地下室外墙防水保护层，砖墙厚120	1、120mm厚砖墙防水保护层 2、砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆DMM5；	m3	14.005					
		混凝土工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C15; 3.部位:独立基础、条形基础 4.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	33.55					
9	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C15; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	128.596					
10	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6抗渗砼; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	999.28	818.19	817600.9			
11	010507003001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6抗渗砼; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	3.73					
12	010507007001	集水坑	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6抗渗砼; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	2.86					
13	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	462.62					
14	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	31.73					
15	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	304.06					
16	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	103.09					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
17	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	1164.96	817.58	952448			
18	010505002001	无梁板（叠合现浇板）	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	69.17					
19	B010518005001	预制叠合楼板	1、预制叠合板60厚，混凝土强度C30，包括钢筋，钢筋含量见设计图; 2、含模板及预制构件的运输及吊装; 3、含支撑杆件搭、拆	m3	56.19	3755.92	211045.14			
20	010505008001	雨篷、悬挑板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	3.75					
21	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	0.48					
22	010503004001	过梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	16.56					
23	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	2.7					
24	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m2	202.94					
25	010507007002	防水反坎	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	8.82					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
26	010507005001	压顶	1.位置：窗台、女儿墙； 2.混凝土种类：商品砼； 3.混凝土强度等级：C25； 4.混凝土输送浇筑方式由投标人自行考虑	m3	5.41					
		钢筋工程								
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径6.5mm；	t	12.896					
28	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径8mm；	t	41.959					
29	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径10mm；	t	48.344					
30	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径12mm；	t	11.114					
31	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径14mm；	t	0.089					
32	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径6mm；	t	8.69					
33	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径8mm；	t	4.769					
34	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径10mm；	t	28.615					
35	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm；	t	47.527					
36	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm；	t	42.663					
37	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径16mm；	t	15.121					
38	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径18mm；	t	29.422					
39	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径20mm；	t	51.74					
40	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径22mm；	t	76.122	6072.41	462243.99			
41	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径25mm；	t	65.569					
42	010516003001	电渣压力焊	1.连接方式：电渣压力焊； 2.规格：钢筋直径Φ16~18；	个	3850					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
43	010516003002	电渣压力焊	1.连接方式：电渣压力焊； 2.规格：钢筋直径Φ20~28；	个	1466					
		屋面、防水及保温工程								
44	010902001001	种植屋面及不上人屋面 找平层	1、 20厚1:2.5水泥砂浆找平层（含分隔缝） 2、砂浆强度等级、配合比：预拌地面砂浆DSM25；	m2	2194.4					
45	010902001009	种植屋面及不上人屋面 保温层	1、 难燃型挤塑聚苯板；	m3	54.86					
46	010902001015	种植屋面 找坡层	1、 20厚乳化沥青膨胀珍珠岩局部调坡（1:3水泥砂浆抹面）	m3	20.244					
47	010902001014	种植屋面 防水卷材	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、清单量同定额量	m2	1051.31					
48	010902001013	种植屋面及不上人屋面、地下室底板 防水卷材	1、4.0厚弹性体改性沥青防水卷材； 2、清单量同定额量	m2	2388.16	67.89	162132.18			
49	010902001012	种植屋面及不上人屋面 土工膜防潮层	1、高密度聚乙烯土工膜	m2	1097.2					
50	010902001011	种植屋面 排水板	1、凹凸型排（蓄）水板；	m2	1012.18					
51	010902001010	种植屋面 无纺布	1、聚酯无纺布过滤层	m2	1012.18					
52	010902001016	种植屋面 种植土	1、改良土或无机种植土 2.含土方购置费	m3	253.045					
53	010902001002	不上人屋面 找坡层	1、 钢筋砼屋面板，表面清扫干净 2、 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平；	m3	6.802					
54	010902001003	雨蓬屋面	1、 1.5厚JS聚合物水泥基涂膜防水	m2	83.39					
55	010902002001	卫生间防水	1. 位置：所有有水房间，含污洗间、开水间、卫生间等； 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜（四周上翻250mm高，另加沉箱面积）（定额量同清单量）；	m2	107.98					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
56	010902002002	地下室地面防水	1. 位置：地下室样品设备房、值班室、工具间、排风机房、疏散通道等； 2. 1.2厚聚氨酯防水涂膜；	m2	388.96					
57	010904001003	采光井卷材防水	1. 位置：地下室采光井地面； 2. 工程做法：11ZJ311 3/37； 3. 双层4+3mm厚弹性体改性沥青防水卷材； 4、清单量同定额量	m2	28.56					
58	010904003001	集水井井内防水水泥砂浆抹灰	1.20厚掺防水剂的防水砂浆分次抹压； 2.含清理基层、调运砂浆、抹平、压实、外加剂等一切费用。 3、砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	21.42					
59	010904003002	排水沟沟内防水水泥砂浆抹灰	1.20厚1：2防水砂浆找坡抹平； 2.含清理基层、调运砂浆、抹平、压实、外加剂等一切费用。 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆，强度满足设计要求；	m2	24.993					
60	010903001001	地下室外墙30mm厚XPS板保护层	1、30mm厚XPS板保护层	m2	661.368					
61	010903001002	地下室外墙卷材防水	1. 部位：地下室外墙； 2. 基层处理剂一道； 3. 4.0厚SBS改性沥青卷材； 4、清单量同定额量	m2	816.88					
62	010904001001	地下室底板防水保护层	1、50厚C20细石砼保护层	m2	1229.14					
63	010904001004	地下室底板防水保护膜	1、0.3厚塑料保护膜	m2	1229.14					
64	011001003001	外墙外保温	1.基层墙体 2.玻璃棉板（40mm），燃烧性能为A级 3.耐碱玻纤网格布，抗裂砂浆；	m2	3189.26	100	318926			
		其他工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
65	010507001001	散水	1.含挖土、余土外运，铺设砂垫层、砼垫层随捣随抹，变形逢嵌设。， 2.铺设砂垫层、砼垫层随捣随抹， 3.变形逢建筑油膏嵌设 4.做法详:11ZJ901第7页3; 5.砼采用C15商品砼， 6.砂浆采用预拌砂浆，强度需满足设计要求	m2	64.56					
66	010507003003	砖砌暗沟	1、挖填、运土石方 2、铺设垫层，C15商品砼 3、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5、刷防护材料 6、钢筋砼盖板制安参11ZJ901-B/8 7、做法详:11ZJ901第7页3; 8、砌筑与抹灰采用预拌砂浆，砂浆强度需满足设计要求;	m	155.89					
67	010507001002	坡道	1.面层厚度:28厚1:2水泥砂浆抹面; 2.混凝土强度等级: 100厚C15商品砼; 3.300厚灰土垫层，做法详:11ZJ901第19页3; 4.砂浆采用预拌砂浆，强度满足设计要求;	m2	73.26					
68	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、100厚1:3:6三合土 3、100厚C15砼台阶	m2	95.23					
69	010512008001	地下室排水沟沟盖板	1.成品铸铁篦子	m2	8.331					
70	010512008002	地下室集水井盖板	1.成品花纹钢盖板10厚 2.1200*1800mm	套	2					
		消防车取水口								
71	040601006002	现浇混凝土池底	1、C25抗渗S6商品砼 2、含模板	m3	0.708					
72	040601007002	现浇混凝土池壁	1、C25抗渗S6商品砼 2、含模板	m3	2.663					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
73	010512008004	钢盖板　φ1200	1、花纹钢板盖板	块	1					
74	010512008005	铸铁井盖井座	1.铸铁井盖井座φ700	套	1					
		屋顶消防水箱基础 详国标02S101-22								
75	010501006002	C25砼设备基础	1、c25商品砼设备基础，包括模板； 2、混凝土浇筑输送方式由投标人自行考虑	m3	1.8					
76	010606013002	槽钢底座	1、140*60*8槽钢 2、含除锈、镀锌、油漆等	t	0.443					
77	010516002002	预埋铁件	1、钢板200*10、φ20*300钢筋 2、含镀锌、油漆等	t	0.02					
1	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架框架、剪力墙结构多高层建筑檐口高30m以内 2.执行国家“JG130—2011规范”,檐口高度在20m以上 增加工字钢60;	m2	7796.56					
2	011702001001	垫层模板		m2	78.57					
3	011702001002	独立基础模板		m2	4.2					
4	011702001003	砖胎膜	1.砼基础砖模; 2.采用预拌砂浆	m3	24.59					
5	011702001004	砖模抹灰	1、预拌砂浆	m2	183.63					
6	011702026001	电缆沟、地沟模板		m2	16.66					
7	011702002001	现浇矩形柱模板	1.包括支模超高增加费用;	m2	2686.4					
8	011702003001	现浇构造柱模板	1.包括支模超高增加费用;	m2	243.46					
9	011702011001	现浇直形墙模板	1.含超高增加费	m2	1914.24					
10	011702006001	现浇矩形梁模板		m2	840.21					
11	011702014001	现浇有梁板模板	1.包括支模超高增加费用; 2、包括弧形梁支模增加费用;	m2	10231.02					
12	011702016001	现浇平板模板		m2	5.87					
13	011702023001	现浇雨篷、悬挑板、阳台板模板	1.按投影面积计算	m2	24.88					
14	011702008001	现浇圈梁模板		m2	23					
15	011702008002	现浇防水反坎模板		m2	74.54					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	011702009001	过梁模板		m2	222.59					
17	011702024001	现浇楼梯模板	1.按投影面积计算	m2	202.94					
18	011702027001	现浇压顶模板		m2	54.29					
19	010516002001	止水对拉螺杆		t	3.41					
20	011703001001	建筑物垂直运输费		m2	7796.56					
21	011704001001	超高施工增加		m2	837.11					
22	011705001001	塔吊进出场及安拆		项	1					
23	010501006002	塔吊基础	1.含土方、砼基础、钢筋、砖模及垫层等除桩基外的所有内容	座	1					
累　　计							3662107.34			

新点网上招投标系统

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	011707002001	夜间施工				
3	011707008001	提前竣工（赶工）费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	011707009001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：土壤样品保存库-建筑工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
011414	HPB300 直径10mm	kg		4.39	
011430	HRB400 直径20mm	kg		4.26	
040139	水泥 32.5级	kg		0.53	
040204	中净砂	m3		261.44	
050148	松原木	m3		1459.74	
410991	保温抗裂砂浆（聚苯板用）	kg		1.25	
040244~1	页岩多孔砖 240*190*90	m3		378.18	
010610	工字钢	kg		4.56	
110016~1	4.0厚SBS改性沥青卷材	m2		32	
290101	蓄排水板	m2		26	
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		精密空调控制系统弱电								
1	030411001001	配管 PC20		m	951.37					
2	030404017001	接线箱JX		台	2					
3	030411003001	桥架 300*100 1.型号、规格:300*100(1.2); 2.材质：冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型：槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	1.型号、规格:300*100(1.2); 2.材质：冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型：槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	m	61.07					
4	030411003002	桥架 100*50 1.型号、规格:100*50 (1.2); 2.材质：冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型：槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	1.型号、规格:100*50 (1.2); 2.材质：冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型：槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	m	490.32					
5	030413001002	桥架支撑架 1.材质：镀锌角铁50*5 2.规格：根据安装方式配置;	1.材质：镀锌角铁50*5 2.规格：根据安装方式配置;	kg	827.085					
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1					
2	031302007001	高层施工增加		项	1					
累　　计							3662107.34			

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	031302002001	夜间施工增加				
3	031302008001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	031302009001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：土壤样品保存库-精密空调控制系统弱电　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		样品保管房给水								
1	031001006001	塑料管dn15 1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn16-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn15-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	17.09					
2	031001006002	塑料管dn20 1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn20-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn20-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	10.68					
3	031001006003	塑料管dn25 1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn25-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn25-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	6.58					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	031001006004	塑料管dn32 1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn32-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn32-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	9.4					
5	031001006005	塑料管dn40 1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn32-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn40-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	9.41					
6	031001006006	塑料管dn50 1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn50-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn50-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	69.68					
7	031001006007	室内塑料管dn100 1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn100-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室内 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn100-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	17.54					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
8	031001006008	室外塑料管 dn100 1.安装部位：室外 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn100-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室外 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn100-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	61.35					
9	031003003001	焊接法兰阀门 DN100 1.类型：明杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z41H-16Q； 4.规格、压力等级：DN100-PN16；	1.类型：明杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z41H-16Q； 4.规格、压力等级：DN100-PN16；	个	3					
10	031003003002	活塞式液压 水位控制阀（带浮球）DN50 1.类型:活塞式液压 水位控制阀（带浮球） 2.材质：不锈钢； 3.型号：Z41H-16Q； 4.规格、压力等级：DN50-PN16；	1.类型:活塞式液压 水位控制阀（带浮球） 2.材质：不锈钢； 3.型号：Z41H-16Q； 4.规格、压力等级：DN50-PN16；	个	2					
11	031003003003	过滤活塞式遥控浮球阀DN100 1.类型:活塞式液压 水位控制阀（带浮球） 2.材质：不锈钢； 3.型号：Z41H-16Q； 4.规格、压力等级：DN100-PN16；	1.类型:活塞式液压 水位控制阀（带浮球） 2.材质：不锈钢； 3.型号：Z41H-16Q； 4.规格、压力等级：DN100-PN16；	个	2					
12	031003001001	螺纹阀门 DN15 1.类型：黄铜截止阀； 2.型号、规格：J11W-16T-DN15； 3.规格、压力等级：DN15； 4.连接形式：螺纹；	1.类型：黄铜截止阀； 2.型号、规格：J11W-16T-DN15； 3.规格、压力等级：DN15； 4.连接形式：螺纹；	个	2					
13	031003013001	数字式LXS冷水表DN40(含表前截止阀)		组	2					
14	031003013002	数字式LXS冷水表DN25(含表前截止阀)		组	1					
15	031003001002	表前减压阀门(阀后压力0.2MP)DN25		个	1					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	031003013003	数字式LXS冷水表DN100(含表前闸阀表后止回阀)		组	1					
17	031004004001	成品拖把池 1.材质：陶瓷； 2.附件名称、数量：单嘴冷水龙头；	1.材质：陶瓷； 2.附件名称、数量：单嘴冷水龙头；	组	3					
18	031004007001	小便器 1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：壁挂式小便器感应式；	1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：壁挂式小便器感应式；	组	7					
19	031004003001	洗脸盆 1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：台式洗脸盆 红外感应龙头；	1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：台式洗脸盆 红外感应龙头；	组	7					
20	031004006001	大便器 1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：蹲式大便器安装延时自闭阀冲洗；	1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：蹲式大便器安装延时自闭阀冲洗；	组	14					
21	031004006002	坐便器 1.坐式大便器安装 低水箱坐便器；	1.坐式大便器安装 低水箱坐便器；	组	1					
22	030817008001	套管制作安装DN50 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	台	4					
23	030817008002	套管制作安装DN50 1.类型：刚性套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	1.类型：刚性套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	台	6					
24	030817008003	套管制作安装DN100 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN100；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN100；	台	4					
25	031003003004	焊接法兰止回阀门DN50 1.类型：法兰止回阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：H44T-16Q； 4.规格、压力等级：DN50-PN16；	1.类型：法兰止回阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：H44T-16Q； 4.规格、压力等级：DN50-PN16；	个	2					
26	031003003005	焊接法兰阀门DN50 1.类型：暗杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z45X-16Q； 4.规格、压力等级：DN50-PN16；	1.类型：暗杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z45X-16Q； 4.规格、压力等级：DN50-PN16；	个	3					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
27	031003001003	拖布池水龙头DN15 1.类型：黄铜截止阀； 2.型号、规格：J11F-16T-DN15； 3.规格、压力等级：DN15； 4.连接形式：螺纹；	1.类型：黄铜截止阀； 2.型号、规格：J11F-16T-DN15； 3.规格、压力等级：DN15； 4.连接形式：螺纹；	个	4					
28	031208002001	管道绝热	1.橡塑保温管保温30mm 2.玻璃丝布保护层两层 3.调和漆二遍	m3	0.16					
		配套土建工程								
29	040504001001	砖砌水表井 1.砖砌矩形水表井 管道直径50～100mm（不带旁通）井深1.75m；	1.砖砌矩形水表井 管道直径50～100mm（不带旁通）井深1.75m；	座	1					
30	010101003001	挖沟槽土方,不装车（房建工程）		m3	43.09					
31	010404001001	回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	17.178					
32	010103001001	回填土方　人机配合3:7		m3	22.588					
		样品保管房排水								
33	031001006009	塑料管PVC50室内 1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn50； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn50； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	m	31.16					
34	031001006010	塑料管PVC110室内 1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	m	53.92					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
35	031001006011	塑料管PVC150室外 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC-U管（GB/T 5836）-dn110； 4.连接形式：胶粘连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验； 6.主材标准号：GB/T 5836；	m	5.18					
36	031001001001	镀锌钢管DN80室内 1.安装部位：室内； 2.介质：消火栓给水； 3.规格、压力等级：普通管（GB/T3091）DN80（88.9*4）； 4.连接形式：螺纹； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗；	1.安装部位：室内； 2.介质：消火栓给水； 3.规格、压力等级：普通管（GB/T3091）DN80（88.9*4）； 4.连接形式：螺纹； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗；	m	20.57					
37	031001001002	镀锌钢管DN80室外 1.安装部位：室外； 2.介质：消火栓给水； 3.规格、压力等级：普通管（GB/T3091）DN80； 4.连接形式：螺纹； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗；	1.安装部位：室外； 2.介质：消火栓给水； 3.规格、压力等级：普通管（GB/T3091）DN80； 4.连接形式：螺纹； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗；	m	16.69	107.98	1802.19			
38	031003003006	焊接法兰阀门dn80 .类型：暗杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z45X-16Q； 4.规格、压力等级：DN80-PN16；	.类型：暗杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z45X-16Q； 4.规格、压力等级：DN80-PN16；	个	6					
39	031003005001	地漏DN50		个	7					
40	031003005002	扫除口DN110		个	3					
41	031003010001	软接头(软管) 1.材质：可曲挠橡胶接头； 2.规格：DN80； 3.连接形式：法兰	1.材质：可曲挠橡胶接头； 2.规格：DN80； 3.连接形式：法兰	个	6					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
42	031003003007	焊接法兰止回阀门DN80 1.类型：法兰止回阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：H44T-16Q； 4.规格、压力等级：DN80-PN16；	1.类型：法兰止回阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：H44T-16Q； 4.规格、压力等级：DN80-PN16；	个	6					
43	031003014001	压力表DN15		块	6					
44	030109011001	潜污泵 1.质量：100kg以下； 2.输送介质：水； 3.材质：不锈钢；	1.质量：100kg以下； 2.输送介质：水； 3.材质：不锈钢； 4.JYWQ65-37-14-3 Q=37m3/hH=14mN=3Kw	台	6					
45	030817008004	套管制作安装DN100 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN100；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN100；	台	4					
46	031201001001	室外管道刷油 室外埋地金属管道应刷冷底子油一遍，石油沥青两道。	埋地金属管道应刷冷底子油一遍，石油沥青两道。	m2	4.64					
47	031201001002	室内管道刷油 底漆两遍，面漆两遍	底漆两遍，面漆两遍	m2	5.72					
48	031002001001	管道支架	1.除锈 2.刷樟丹二道，灰色调和漆二道	Kg	8					
		配套土建工程								
49	010101003002	挖沟槽土方,不装车（房建工程）		m3	13.778					
50	010404001002	回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	6.124					
51	010103001002	回填土方　人机配合3:7		m3	7.655					
		样品保管房强电								
52	030411001001	配管 PC16		m	4426.27					
53	030411001002	配管 PC20		m	1173.69					
54	030411001003	配管 PC25		m	999.27					
55	030411001004	配管 PC32		m	555.8					
56	030411001005	配管 PC40		m	4.08					
57	030411001006	配管 PC50		m	5.81					
58	030411001016	配管 KBG20暗配		m	1939.68					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
59	030411001017	配管 KBG25暗配		m	55.82					
60	030411001018	配管 KBG32暗配		m	46.16					
61	030411001010	配管 SC50暗配		m	14.2					
62	030411001011	配管 SC80暗配		m	21.67					
63	030411001012	配管 SC100暗配		m	5.76					
64	030408001001	电力电缆 YJV-3*10		m	300.52					
65	030408001002	电力电缆头 YJV-3*10		个	18					
66	030408001003	电力电缆 YJV-5*10		m	60.55					
67	030408001004	电力电缆头 YJV-5*10		个	2					
68	030411004001	配线BV4		m	4519.47					
69	030408001005	电力电缆 YJV-5*4		m	173.38					
70	030411004002	配线NHBV4		m	299.53					
71	030408002001	控制电缆ZRKVV-4*1.5		m	49.78					
72	030408001006	电力电缆 YJV-4*2.5		m	9.79					
73	030408001027	电力电缆 BTTQ-5*6		m	41.97					
74	030408001028	电力电缆头 BTTQ-5*6		个	2					
75	030408001008	电力电缆 NHYJV-5*4		m	91.6					
76	030411004003	配线NHBV35		m	144.94					
77	030408001029	电力电缆 BTTQ-4*50+1*25		m	59.38					
78	030408001030	电力电缆头 BTTQ-4*50+1*25		个	4					
79	030411004004	配线 空调温控线BV1.5		m	4078.35					
80	030408001012	电力电缆　YJV-4*25+16		m	187.44					
81	030408001013	电力电缆头 YJV-4*25+16		个	2					
82	030408001014	T接头 YJV-4*25+16		个	2					
83	030408001015	电力电缆　YJV-4*95+1*50		m	107.23					
84	030408001016	电力电缆头 YJV-4*95+1*50		个	2					
85	030411004005	配线BV6		m	2906.45					
86	030411004006	配线BV2.5		m	11919.69					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
87	030408002002	控制电缆NH-RYJS-2x4		m	1623.67					
88	030411004007	配线NHBV2.5		m	566.57					
89	030408001017	电力电缆NHYJV-5*6		m	65.11					
90	030408001018	电力电缆YJV22-4*240		m	4.59					
91	030408001019	电力电缆YJV22-4*185		m	5.45					
92	030408001020	电力电缆YJV22-4*120		m	3.77					
93	030408001021	电力电缆　YJV-4*35+1*16		m	102.36					
94	030408001022	电力电缆头YJV-4*35+1*16		个	12					
95	030408001023	电力电缆 YJV-4*70+1*35		m	10.99					
96	030408001024	电力电缆头YJV-4*70+1*35		个	2					
97	030408001025	电力电缆　YJV-5*16		m	12.65					
98	030408001026	电力电缆头YJV-5*16		个	2					
99	030411004008	线槽配线BV4		m	7455.4					
100	030404017001	配电箱ALE		台	1					
101	030404017002	配电箱KTAP1		台	1					
102	030404017003	配电箱B1ALZY		台	1					
103	030404017004	配电箱B B1ALFG		台	1					
104	030404017005	配电箱B1APWS		台	3					
105	030404017006	配电箱B1APPF1		台	1					
106	030404017007	配电箱B1APPF2		台	1					
107	030404017008	配电箱B1ALE		台	1					
108	030404004001	低压开关柜(屏)B1APXF2		台	1					
109	030404004002	低压开关柜(屏)B1APXF1		台	1					
110	030404004003	低压开关柜(屏)KTAP1（KTAP2相同）室外防水箱体		台	2	14271.62	28543.24			
111	030404004004	低压开关柜TY1-D分布式应急照明集中电源（TY2-D相同）		台	2					
112	010501006001	开关柜基础 槽钢10#		m	15.2					
113	030404017009	配电箱ZAL		台	1					
114	030404017010	配电箱ZAP1		台	1					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
115	030404017011	配电箱ZAP2		台	1					
116	030404017012	配电箱1ALZP（一层展示厅照明配电箱）		台	1					
117	030404017013	配电箱1ALZP（一层未端照明配电箱）		台	1					
118	030404017014	配电箱1ALJY		台	1					
119	030404017015	配电箱1ALZY		台	1					
120	030404017016	配电箱1ALZP		台	1					
121	030404017017	配电箱1ALBG		台	2					
122	030404017018	配电箱1ALJD		台	1					
123	030404017019	配电箱1AL		台	1					
124	030404017020	配电箱2AL		台	1					
125	030404017021	配电箱2ALKZ		台	1					
126	030404017022	配电箱3ALYP		台	2					
127	030404017023	配电箱2AP（4~6AP相同）		台	4					
128	030404017024	配电箱3AP		台	1					
129	030404017025	配电箱3AL		台	1					
130	030404017026	配电箱4AL		台	1					
131	030404017027	配电箱5AL		台	1					
132	030404017028	配电箱6AL		台	1					
133	030404017029	配电箱 DTAP		台	1					
134	030404017030	配电箱WYAP 室外防水箱体		台	1					
135	030411003001	桥架 500*200 1.型号、规格:500*200(1.2); 2.材质: 冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型: 槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	1.型号、规格:500*200(1.2); 2.材质: 冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型: 槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	m	20.62					
136	030411003002	桥架 200*100 1.型号、规格:200*100(1.2); 2.材质: 冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型: 槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	1.型号、规格:200*100(1.2); 2.材质: 冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型: 槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	m	625.96	118.88	74414.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
137	030411003003	桥架 400*200 1.型号、规格:400*200(1.2); 2.材质: 冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型: 槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	1.型号、规格:400*200(1.2); 2.材质: 冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型: 槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	m	24.01					
138	030411003004	桥架 300*150 1.型号、规格:300*150(1.2); 2.材质: 冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型: 槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	1.型号、规格:300*150(1.2); 2.材质: 冷轧钢板(GB/T 11253); 3.类型: 槽式带盖,镀锌喷塑; 4.综合:含配件	m	53.94					
139	030413001002	桥架支撑架 1.材质: ;不锈钢角铁50*5 2.规格: 根据安装方式配置;	1.材质: ;镀锌角铁50*5 2.规格: 根据安装方式配置;	kg	1449.06					
140	030404017031	配电箱B1AL		台	1					
141	030817008005	套管制作安装DN100 1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 钢制; 3.规格: DN100;	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 钢制; 3.规格: DN100;	台	3					
142	030817008006	套管制作安装DN50 1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 钢制; 3.规格: DN50;	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 钢制; 3.规格: DN50;	台	2					
143	030412001001	单管荧光灯220V1x23WLED4000K		套	544					
144	030412001002	带应急电源单管荧光灯		套	12					
145	030412001003	双管荧光灯220V2x23WLED4000K		套	63					
146	030412001004	带应急电源双管荧光灯		套	2					
147	030404034001	单联单控		个	82					
148	030404034002	双联单控		个	18					
149	030404034003	三联单控		个	13					
150	030404034004	四联单控		个	1					
151	030404034005	声光控延时开关		个	32					
152	030404034006	单联双控开关		个	4					
153	030404035001	插座二、三眼安全		个	47					
154	030404035002	空调挂机插座16A 三孔安全型带开关		个	6					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
155	030404035003	土壤样品保存库导轨电机插座		个	90					
156	030412001005	防水防潮灯220V15WLED4000K		套	13					
157	030412001006	吸顶灯220V15WLED4000K		套	73					
158	030412001007	消防应急照明灯TY-ZFJC系列3W		套	129					
159	030412001008	消防应急标志灯TY-BLJC系列1W		套	122					
160	030412001009	楼层指示应急标志灯　TY-BLJC系列1W		套	1					
161	030412001010	安全出口灯 TY-BLJC系列1W		套	228					
162	030404017032	应急照明Ｆ分线盒		台	16					
163	030411006001	开关盒		个	1176					
164	030411006002	接线盒		个	503					
165	030414002001	送配电装置系统		系统	23					
166	030414006001	事故照明切换装置		系统	1					
167	030414007001	不间断电源		系统	1					
		防雷接地								
168	030409002001	接地母线 1.名称：户内接地母线敷设； 2.材质：镀锌扁钢； 3.规格：-40*4；	1.名称：户内接地母线敷设； 2.材质：镀锌扁钢； 3.规格：-40*4；	m	105.98					
169	030409004001	基础接地网 1.安装形式：利用圈梁钢筋； 2.其他：焊接两根圈梁筋； 3、柱主筋与圈梁钢筋焊接；	1.安装形式：利用圈梁钢筋； 2.其他：焊接两根圈梁筋； 3、柱主筋与圈梁钢筋焊接；	m	467.88					
170	030409008001	测试板制作安装		块	4					
171	030409008002	总等电位(总配电箱(柜)处设置) 1.接地母线材质、规格：-4*40/BVR-25mm2； 2.连接方式：接总配电箱采用BVR-25mm2导线穿PVC16导管,与接地体采用-4*40镀锌扁钢连接； 3.安装高度：0.3m；	1.接地母线材质、规格：-4*40/BVR-25mm2； 2.连接方式：接总配电箱采用BVR-25mm2导线穿PVC16导管,与接地体采用-4*40镀锌扁钢连接； 3.安装高度：0.3m；	台	1					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
172	030409003001	避雷引下线 1.安装形式：沿建筑、构筑物引下； 2.综合：柱主筋与圈梁钢筋焊接、接地跨接； 3.其他：焊接两根主筋/柱；	1.安装形式：沿建筑、构筑物引下； 2.综合：接地跨接； 3.其他：焊接两根主筋/柱；	m	337.8					
173	030409008003	局部等电位箱		台	1					
174	030409005001	避雷网 1.材质：镀锌圆钢； 2.规格：D12； 3.安装形式：沿折板支架敷设；	1.材质：镀锌圆钢； 2.规格：D12； 3.安装形式：沿折板支架敷设；	m	297.1					
175	030414011001	接地装置调试 1.类别：6根以上系统；	1.类别：6根以上系统；	系统	1					
		样品保管房综合弱电								
176	030411001013	配管 PC20		m	35.36					
177	030411001014	配管 PC25		m	72.72					
178	030411004009	配线BV2.5		m	100					
179	030411004010	配线 UTP5 网线		m	520.13					
180	030411004011	配线 SYWV-75-5视频线		m	417.09					
181	030411001015	配管 PC50		m	26.92					
182	030817008007	套管制作安装 1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	1.类型：刚性防水套管； 2.材质：钢制； 3.规格：DN50；	台	4					
183	030404035004	网络插座（双孔）TO		个	2					
184	030404035005	电话、网络双插口TT		个	8					
185	030411003005	桥架 200*100 1.型号、规格：200*100(1.2)； 2.材质：冷轧钢板(GB/T 11253)； 3.类型：槽式带盖,镀锌喷塑； 4.综合:含配件	1.型号、规格：200*100(1.2)； 2.材质：冷轧钢板(GB/T 11253)； 3.类型：槽式带盖,镀锌喷塑； 4.综合:含配件	m	36.87					
186	030411003006	桥架 150*75 1.型号、规格：150*75 (1.2)； 2.材质：冷轧钢板(GB/T 11253)； 3.类型：槽式带盖,镀锌喷塑； 4.综合:含配件	1.型号、规格：150*75 (1.2)； 2.材质：冷轧钢板(GB/T 11253)； 3.类型：槽式带盖,镀锌喷塑； 4.综合:含配件	m	44.25					
187	030413001003	桥架支撑架 1.材质：;不锈钢角铁50*5 2.规格：根据安装方式配置；	1.材质：;镀锌角铁50*5 2.规格：根据安装方式配置；	kg	121.68					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
188	030411006003	开关盒		个	10					
189	030404017033	电视分配箱TV（空箱）540x440x180		台	1					
190	030404017034	GX光纤分纤箱（空箱）310x400x150		台	1					
191	030404017035	FD综合配线架（空箱）300x400x120		台	1					
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1					
2	031302007001	高层施工增加		项	1					
累　　计							3766866.89			

新点网上招投标系统

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	031302002001	夜间施工增加				
3	031302008001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	031302009001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	潜污泵（不锈钢）JYWQ65-37-14-3 Q=37m3/hH=14mN=3K	台			3098.72						
合计											

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：土壤样品保存库-水电安装工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
ZC00028~9	安全出口灯TY-BLJC系列1W	套		160	
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		样品保管房通排风和空调								
1	030108003003	通风机卫生间排风机FV-38CAD8C型 1.形式：吸顶式排气扇（钢制，配单向逆止阀） 2.规格：卫生间排风机FV-38CAD8C型：排风量600m3/h，机外静压190Pa，风管接口尺寸直径200，电气输入功率80W（～220V） 3.详见设计图纸	1.形式：吸顶式排气扇（钢制，配单向逆止阀） 2.规格：卫生间排风机FV-38CAD8C型：排风量600m3/h，机外静压190Pa，风管接口尺寸直径200，电气输入功率80W（～220V） 3.详见设计图纸	台	2					
2	030108003004	通风机卫生间排风机FV-38CAK8C型 1.形式：吸顶式排气扇（钢制，配单向逆止阀） 2.规格：卫生间排风机FV-38CAK8C型：排风量750m3/h，机外静压200Pa，风管接口尺寸直径220，电气输入功率100W（～220V） 3.详见设计图纸	1.形式：吸顶式排气扇（钢制，配单向逆止阀） 2.规格：卫生间排风机FV-38CAK8C型：排风量750m3/h，机外静压200Pa，风管接口尺寸直径220，电气输入功率100W（～220V） 3.详见设计图纸	台	2					
3	030108003005	通风机卫生间排风机FV-27CD8C型 1.形式：吸顶式排气扇（钢制，配单向逆止阀） 2.规格：FV-27CD8C型，额定排风量270m3/h，机外静压160Pa，风管接口尺寸直径140，电气输入功率40W（～220V）。 3.详见设计图纸	1.形式：吸顶式排气扇（钢制，配单向逆止阀） 2.规格：FV-27CD8C型，额定排风量270m3/h，机外静压160Pa，风管接口尺寸直径140，电气输入功率40W（～220V）。 3.详见设计图纸	台	1					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	030108001003	排风机 （电梯机房） 规格型号：BT35-11-No.2.8A型（叶片角度15°）高效低噪声钢制轴流式风机共1台，用于电梯机房平时通风与换气系统，QxHxN=1649m3/hx152Pax0.12kW（n=2900rpm） 详见设计图纸	规格型号：BT35-11-No.2.8A型（叶片角度15°）高效低噪声钢制轴流式风机共1台，用于电梯机房平时通风与换气系统，QxHxN=1649m3/hx152Pax0.12kW（n=2900rpm） 详见设计图纸	台	1					
5	030108001004	排风机 （PF-1） 规格型号：XGPF-1-No.18型钢制低噪声柜式离心风机，QxHxN=13500m3/hx400Pax3.0kW，n=700rpm（单速风机） 详见设计图纸	规格型号：XGPF-1-No.18型钢制低噪声柜式离心风机，QxHxN=13500m3/hx400Pax3.0kW，n=700rpm（单速风机） 详见设计图纸	台	1					
6	030108001005	排风机 （PF-2） 规格型号：SJG-No.3F型钢制斜流式管道风机（排风机，QxHxN=1200m3/hx190Pax0.25kW，n=1450rpm（单速风机） 详见设计图纸	规格型号：SJG-No.3F型钢制斜流式管道风机（排风机，QxHxN=1200m3/hx190Pax0.25kW，n=1450rpm（单速风机） 详见设计图纸	台	1					
7	030703001001	70℃防火阀 400x250 1.类型:70℃防火阀 2.规格:300*250 3.除锈标准、刷油设计要求:	1.类型:70℃防火阀 2.规格:300*250 3.除锈标准、刷油设计要求:	个	4					
8	030703001002	70℃防火阀 400x320		个	4					
9	030703001003	70℃防火阀 500x400 :	:	个	1					
10	030703001004	70℃防火阀 500x320		个	1					
11	030703001005	70℃防火阀 720x400		个	1					
12	030703001006	70℃防火阀 1000x400		个	1					
13	030703011001	铝合金单层百叶排风口 500x400（喷塑，配风量调节阀）		个	6					
14	030703019001	帆布接口制作安装		m2	1.53					
15	030703001007	止回阀 N.R.D 720*400		个	1					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	030703001008	止回阀 N.R.D 500x320		个	1					
17	030701003001	CSA-1012型风冷热泵恒温恒湿精密室内外空调机组安装 1.CSA-1012型风冷热泵恒温恒湿精密空调机组（室内机组），单机额定制冷量QL=12.0kW（国标名义工况，余同），　额定制热量QR=12.6kW，室内机电辅热功率N=2.5kW，机外送风余压H=100Pa，室外机组配备涡旋式压缩机，采用R410a为制冷剂，电气输入功率为N'=3.9kW。 2.包室内外机组和厂家自带控制电缆、冷媒水管安装。 3.详见设计参数	1.CSA-1012型风冷热泵恒温恒湿精密空调机组（室内机组），单机额定制冷量QL=12.0kW（国标名义工况，余同），　额定制热量QR=12.6kW，室内机电辅热功率N=2.5kW，机外送风余压H=100Pa，室外机组配备涡旋式压缩机，采用R410a为制冷剂，电气输入功率为N'=3.9kW。 2.包室内外机组和厂家自带控制电缆、冷媒水管安装。 3.详见设计参数	台	53	21038.21	1115025.13			
18	030701003004	CSA-1009型风冷热泵恒温恒湿精密室内外空调机组安装 1.CSA-1009型风冷热泵恒温恒湿精密空调机组（室内机组），单机额定制冷量QL=9.0kW（国标名义工况，余同），　额定制热量QR=9.3kW，室内机电辅热功率N=2.0kW，机外送风余压H=50Pa，室外机组配备涡旋式压缩机，采用R410a为制冷剂，电气输入功率为N'=3.0kW。 2.包室内外机组和厂家自带控制电缆、冷媒水管安装。 3.详见设计参数	1.CSA-1009型风冷热泵恒温恒湿精密空调机组（室内机组），单机额定制冷量QL=9.0kW（国标名义工况，余同），　额定制热量QR=9.3kW，室内机电辅热功率N=2.0kW，机外送风余压H=50Pa，室外机组配备涡旋式压缩机，采用R410a为制冷剂，电气输入功率为N'=3.0kW。 2.包室内外机组和厂家自带控制电缆、冷媒水管安装。 3.详见设计参数	台	1					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
19	030701003005	CSA-1018型风冷热泵恒温恒湿精密室内外空调机组安装 1.CSA-1018型风冷热泵恒温恒湿精密空调机组（室内机组），单机额定制冷量QL=18.0kW（国标名义工况，余同），　额定制热量QR=18.9kW，室内机电辅热功率N=3.5kW，机外送风余压H=100Pa，室外机组配备涡旋式压缩机，采用R410a为制冷剂，制冷输入功率为'=6.0kW。 2.包室内外机组和厂家自带控制电缆、冷媒水管安装。 3.详见设计参数	1.CSA-1018型风冷热泵恒温恒湿精密空调机组（室内机组），单机额定制冷量QL=18.0kW（国标名义工况，余同），　额定制热量QR=18.9kW，室内机电辅热功率N=3.5kW，机外送风余压H=100Pa，室外机组配备涡旋式压缩机，采用R410a为制冷剂，制冷输入功率为'=6.0kW。 2.包室内外机组和厂家自带控制电缆、冷媒水管安装。 3.详见设计参数	台	1					
20	030702001001	镀锌钢板圆形风管道制作安装D120 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:D120 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:D120 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	2.24					
21	030702001002	镀锌钢板圆形风管道制作安装D200 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:D200 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:D200 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	5.46					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
22	030702001003	镀锌钢板矩形风管道制作安装400x200 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:400x250 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:400x250 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	1.2					
23	030702001004	镀锌钢板矩形风管道制作安装400x250 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:400x250 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:400x250 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	6.11					
24	030702001005	镀锌钢板矩形风管道制作安装400x320 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:400x320 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:400x320 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	27.48					
25	030702001006	镀锌钢板矩形风管道制作安装500x320 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:500x320 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:500x320 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	7.18					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
26	030702001007	镀锌钢板矩形风管道制作安装500x400 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:500x400 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:500x400 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	1.15					
27	030702001008	镀锌钢板矩形风管道制作安装630x400 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:630x400 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:630x400 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	104.44					
28	030702001009	镀锌钢板矩形风管道制作安装1000x400 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:1000x400 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:1000x400 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	7.17					
29	030702001010	镀锌钢板矩形风管道制作安装720x400 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:720x400 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:720x400 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:咬口 6.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道;	m2	1.32					
30	031002003001	风管过墙套管 按设计及规范要求	按设计及规范要求	个	10					
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1					
2	031302007001	高层施工增加		项	1					
累　　计							4881892.02			

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	031302002001	夜间施工增加				
3	031302008001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	031302009001	工程定位复测费				
合计						

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CSA-1018型风冷热泵恒温恒湿精密室内外空调机组CSA-1018型风冷热泵恒温恒湿精密空调机组（室内机组），单机额定制冷量QL=18.0kW（国标名义工况，余同），额定制热量QR=18.9kW，室内机电辅热功率N=3.5kW，机外送风余压H=100Pa，室外机组配备涡旋式压缩机，采用R410a为制冷剂，制冷输入功率为'=6.0kW	台			18592.3						
2	CSA-1009型风冷热泵恒温恒湿精密室内外空调机组CSA-1009型风冷热泵恒温恒湿精密空调机组（室内机组），单机额定制冷量QL=9.0kW（国标名义工况，余同），额定制热量QR=9.3kW，室内机电辅热功率N=2.0kW，机外送风余压H=50Pa，室外机组配备涡旋式压缩机，采用R410a为制冷剂，电气输入功率为N'=3.0kW	台			15936.25						
3	CSA-1012型风冷热泵恒温恒湿精密室内外空调机组CSA-1012型风冷热泵恒温恒湿精密空调机组（室内机组），单机额定制冷量QL=12.0kW（国标名义工况，余同），额定制热量QR=12.6kW，室内机电辅热功率N=2.5kW，机外送风余压H=100Pa，室外机组配备涡旋式压缩机，采用R410a为制冷剂，电气输入功率为N'=3.9kW	台			18592.3						
合计											

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：土壤样品保存库-通排风及空调工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
1	010101002001	基坑土方大开挖	1.土石方类别：综合（投标人需结合地质报告进行报价，石方不另计）； 2.挖土深度：详设计图； 3.余土智能渣土车外运，外运运距由投标人根据现场情况综合考虑，自行报价； 4.包含土方相关费用。 5.本清单工程量计算按定额规则计算；	m3	6951.38					
2	010103001002	地下室周边土方回填	1.人工机械回填土夯填，密实度符合设计规范要求； 2.取土运距由投标人根据现场情况综合考虑； 3.本清单工程量计算按定额规则计算；	m3	1472.9					
1	011705001001	机械进出场及安拆费用 挖掘机		项	1					
2	011705001002	机械进出场及安拆费用 压路机		项	1					
累　　计							4881892.02			

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	011707002001	夜间施工				
3	011707008001	提前竣工（赶工）费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	011707009001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

需评审材料表

工程名称：土壤样品保存库-土方工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		样品保管房消防弱电								
1	030411001002	配管 KBG20暗配		m	491.87					
2	030408002001	控制电缆NHKVV-4*1.5		m	293.87					
3	030408002002	控制电缆NH-RYJSP-2*1.5		m	200					
4	030904003001	手动报警按钮		个	44					
5	030904009001	FAS系统主机（含应急照明控制器）		台	1					
6	030905001001	自动报警系统调试		系统	1					
		样品房消火栓								
7	030901002001	镀锌钢管DN20 螺纹连接 1.管道冲洗及压力试验	1.管道冲洗及压力试验	m	1.17					
8	030901002002	镀锌钢管DN32 螺纹连接 1.管道冲洗及压力试验	1.管道冲洗及压力试验	m	1.83					
9	030901002003	镀锌钢管DN50 螺纹连接 1.管道冲洗及压力试验	1.管道冲洗及压力试验	m	9.32					
10	030901002004	镀锌钢管DN65 螺纹连接 1.管道冲洗及压力试验	1.管道冲洗及压力试验	m	77.45					
11	030901002005	镀锌钢管DN100 螺纹连接 1.管道冲洗及压力试验	1.管道冲洗及压力试验	m	363.97					
12	030901002006	镀锌钢管DN150 沟槽连接 1.管道冲洗及压力试验	1.管道冲洗及压力试验	m	19.24					
13	030901002007	镀锌钢管DN200 沟槽连接 1.管道冲洗及压力试验	1.管道冲洗及压力试验	m	72.61					
14	031003003001	沟槽异径管DN200/DN150 1.类型：偏心异径管 ； 2.规格、压力等级：DN150； 3.连接形式：沟槽连接；	1.类型：偏心异径管 ； 2.规格、压力等级：DN150； 3.连接形式：沟槽连接；	个	4					
15	031201001001	室内管道刷油 底漆两遍，面漆两遍	底漆两遍，面漆两遍	m2	185.327					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	031002001001	管道支架 1.除锈 2.刷樟丹二道，灰色调和漆二道	1.除锈 2.刷樟丹二道，灰色调和漆二道	Kg	647.952					
17	031003003002	旋流防止器DN50	1.类型：偏心异径管 ； 2.规格、压力等级：DN150; 3.连接形式：焊接连接;	个	2					
18	031003003003	旋流防止器DN100	1.类型：偏心异径管 ； 2.规格、压力等级：DN150; 3.连接形式：焊接连接;	个	1					
19	031003003004	旋流防止器DN200	1.类型：偏心异径管 ； 2.规格、压力等级：DN150; 3.连接形式：焊接连接;	个	1					
20	031001005001	球墨给水铸铁管DN500 1.管道冲洗及压力试验	1.管道冲洗及压力试验	m	4.81					
21	031003003005	焊接法兰阀门DN65 1.类型：焊接法兰阀门; 2.材质：铸铁; 3.规格、压力等级：DN65-PN16; 4.连接形式:法兰连接	1.类型：焊接法兰阀门; 2.材质：铸铁; 3.规格、压力等级：DN65-PN16; 4.连接形式:法兰连接	个	2					
22	031003003006	焊接法兰阀门DN50 1.类型：焊接法兰阀门; 2.材质：铸铁; 3.规格、压力等级：DN50-PN16; 4.连接形式:法兰连接	1.类型：焊接法兰阀门; 2.材质：铸铁; 3.规格、压力等级：DN50-PN16; 4.连接形式:法兰连接	个	5					
23	031003001001	铜截止阀DN32 J11W-16T-DN32		个	1					
24	031003003007	焊接法兰阀门DN100 1.类型：明杆法兰闸阀; 2.材质：铸铁; 3.型号：Z41T-16Q; 4.规格、压力等级：DN100-PN16; 5.连接形式：对夹-沟槽法兰两端接管;	1.类型：明杆法兰闸阀; 2.材质：铸铁; 3.型号：Z41T-16Q; 4.规格、压力等级：DN100-PN16; 5.连接形式：对夹-沟槽法兰两端接管;	个	19					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
25	031003003008	焊接法兰阀门 DN150 1.类型：明杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z41T-16Q； 4.规格、压力等级：DN150-PN16； 5.连接形式：对夹-沟槽法兰两端接管；	1.类型：明杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z41T-16Q； 4.规格、压力等级：DN150-PN16； 5.连接形式：对夹-沟槽法兰两端接管；	个	6					
26	031003003009	焊接法兰阀门 DN200 1.类型：明杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z41T-16Q； 4.规格、压力等级：DN200-PN16； 5.连接形式：对夹-沟槽法兰两端接管；；	1.类型：明杆法兰闸阀； 2.材质：铸铁； 3.型号：Z41T-16Q； 4.规格、压力等级：DN200-PN16； 5.连接形式：对夹-沟槽法兰两端接管；；	个	6					
27	031003003010	Y型过滤器 DN200 1.类型：Y型过滤器 2.材质：铸铁； 3.规格、压力等级：DN150-PN16； 4.连接形式：对夹-沟槽法兰两端接管；	1.类型：Y型过滤器 2.材质：铸铁； 3.规格、压力等级：DN150-PN16； 4.连接形式：对夹-沟槽法兰两端接管；	个	2					
28	031003003011	法兰橡胶软接头 DN200		个	4					
29	031001001001	吸水喇叭管 DN200 1.规格、压力等级：DN250；	1.规格、压力等级：DN250；	个	2					
30	030901010001	室内消火栓 单栓		套	44	681.21	29973.24			
31	030901012001	消防水泵接合器 DN100 地上式		套	2					
32	031006002001	消火栓增压稳压泵 1.型号、规格：Q=2.5L/sH=20mN=1.1KW 2.电机检查接线 3.槽钢10#基础 4.安装减振垫 5、含气压罐SQL1000X0.6,180L安装	1.型号、规格：Q=2.5L/sH=20mN=1.1KW 2.电机检查接线 3.槽钢10#基础 4.安装减振垫 5、含气压罐SQL1000X0.6,180L安装	套	2					
33	030109001001	消防水泵 1.型号、规格：Q=451/sH=65mN=55Kw 2.电机检查接线 3.槽钢10#基础 4.安装减振垫	1.型号、规格：Q=451/sH=65mN=55Kw 2.电机检查接线 3.槽钢10#基础 4.安装减振垫	台	2					
34	031002003001	套管制作安装 柔性防水套管 DN100		个	2					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
35	031002003002	套管制作安装 柔性防水套管 DN150		个	4					
36	031002003003	套管制作安装 柔性防水套管 DN200		个	4					
37	031002003004	套管制作安装 柔性防水套管 DN500		个	2					
38	030817008001	穿楼板套管制作安装 DN100		个	42					
39	030817008002	穿楼板套管制作安装 DN65		个	2					
40	030817008003	套管制作安装 刚性防水套管 DN100		个	2					
41	030817008004	套管制作安装 刚性防水套管 DN50		个	2					
42	031003003012	止回阀DN100 1.类型：止回阀； 2.材质：铸钢； 3.规格、压力等级：DN100 1.6MPa； 4.连接形式：法兰连接；	1.类型：止回阀； 2.材质：铸钢； 3.规格、压力等级：DN100 1.6MPa； 4.连接形式：法兰连接；	个	3					
43	031003003013	消音缓闭止回阀 DN200 1.类型：止回阀； 2.材质：铸钢； 3.规格、压力等级：DN100 1.6MPa； 4.连接形式：法兰连接；	1.类型：止回阀； 2.材质：铸钢； 3.规格、压力等级：DN100 1.6MPa； 4.连接形式：法兰连接；	个	2					
44	031003003014	止回阀DN50 1.类型：止回阀； 2.材质：铸钢； 3.规格、压力等级：DN50 1.6MPa； 4.连接形式：法兰连接；	1.类型：止回阀； 2.材质：铸钢； 3.规格、压力等级：DN50 1.6MPa； 4.连接形式：法兰连接；	个	2					
45	030901010002	试验消火栓 1.安装方式：嵌墙暗装； 2.型号、规格：DN65； 3.附件材质、规格：单栓；	1.安装方式：嵌墙暗装； 2.型号、规格：DN65； 3.附件材质、规格：单栓；	套	1					
46	030901013001	灭火器箱 1.规格、型号：手提式灭火器MF/ABC4磷酸铵盐干粉（每组2具，含灭火器箱）；	1.规格、型号：手提式灭火器MF/ABC4磷酸铵盐干粉（每组2具，含灭火器箱）；	组	46					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
47	030611001001	压力表 1.规格：0~2.0MPa 真空表；	1.规格：0~2.0MPa 真空表；	个	7					
48	031003003015	焊接法兰阀门流量开关DN100 1.类型：流量开关； 2.规格、压力等级：DN100； 3.连接形式：法兰连接；	1.类型：流量开关； 2.规格、压力等级：DN100； 3.连接形式：法兰连接；	个	1					
49	031003003016	法兰橡胶软接头DN50		个	4					
50	031003003017	焊接法兰阀门泄压阀DN50 1.类型：泄压阀； 2.规格、压力等级：DN100； 3.连接形式：法兰连接；	1.类型：泄压阀； 2.规格、压力等级：DN100； 3.连接形式：法兰连接；	个	2					
51	031003003018	焊接法兰阀门泄压阀DN150 1.类型：泄压阀； 2.规格、压力等级：DN100； 3.连接形式：法兰连接；	1.类型：泄压阀； 2.规格、压力等级：DN100； 3.连接形式：法兰连接；	个	1					
52	030817008005	不锈钢防鼠网制作安装		处	2					
53	031003003019	溢流管漏斗DN100	1.类型：偏心异径管 ； 2.规格、压力等级：DN150； 3.连接形式：焊接连接；	个	1					
54	030817006001	磁翻板水位计（含上下端DN20截止阀） 1.规格：DN25；		组	1					
55	030817006002	玻璃管液位计（含上下端DN20截止阀）		组	1					
56	030601004001	流量仪表 1.名称：流量计； 2.型号：0~40L；	1.名称：流量计； 2.型号：0~40L；	台	1					
57	031003003020	压力开关		个	1					
58	031003003021	电磁阀 DN150 沟槽法兰连接		个	1					
59	031006015001	消防水箱 3.5m×2.5m×2.65m（高）成品不锈钢水箱		台	1					
		配套土建工程								
60	010401011001	砖砌阀门井 1.砖砌矩形检查井 井深1200mm;防盗铸铁井盖井座	1.砖砌矩形检查井 井深1200mm;防盗铸铁井盖井座	座	2					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
61	010101003001	挖沟槽土方,不装车（房建工程）		m3	6.22					
62	010404001001	回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	0.792					
63	010103001001	回填土方　人机配合3:7		m3	2.105					
		消防车取水口								
64	010101003002	挖沟槽土方	1、挖基础土方，人机配合； 2、土方就近堆放；	m3	277.66					
65	010103001002	回填土 夯填	1、围墙土方回填，人工夯填；	m3	260.56					
66	040303001001	混凝土垫层	1、100厚C15商品砼垫层；	m3	0.346					
67	040601006001	现浇混凝土池底	1、250厚C25抗渗S6商品砼 2、含模板	m3	0.708					
68	040601007001	现浇混凝土池壁	1、180厚C25抗渗S6商品砼 2、含模板	m3	2.663					
69	010515001001	现浇构件钢筋	1、HRB400 直径12mm	t	0.82					
70	010512008001	钢盖板 φ1200	1、花纹钢板盖板	块	1					
71	010512008002	铸铁井盖井座		套	1					
		屋顶消防水箱基础 详国标02S101-22								
72	010501006001	C25砼设备基础		m3	1.8					
73	010606013001	槽钢底座	1、140*60*8槽钢 2、除锈防腐	t	0.443					
74	010516002001	预埋铁件	1、钢板200*10、φ20*300钢筋	t	0.02					
1	031301017001	第七册：脚手架搭拆费		项	1					
2	031302007001	第七册：9层(30m)以下高层建筑物增加费		项	1					
累　　计							4911865.26			

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	031302002001	夜间施工增加				
3	031302008001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	031302009001	工程定位复测费				
合计						

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：土壤样品保存库-消防栓及消防弱电　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
ZC00007~32	镀锌钢管DN100	m		61.01	
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		楼地面工程								
1	011102003001	块料楼地面 800*800	1.20厚1：3水泥砂浆找平； 2.5厚1:1水泥砂浆结合层 3.800*800浅黄色玻化砖 4.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求；	m2	6183.52	173.41	1072284.2			
2	011102003003	块料楼地面 300*300	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 300*300陶瓷地面砖 3.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求；	m2	129.38					
3	011102003005	块料楼梯面	1. 20厚1：3水泥砂浆找平； 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 防滑地砖（含防滑条） 4.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求；	m2	202.94					
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.部位：电梯机房； 2.工程做法：15ZJ001 楼101； 3.找平层：20厚1：2水泥砂浆找平； 4.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求；	m2	26.93					
5	011101001002	防水水泥砂浆楼地面	1.部位：消防水池及水泵房； 2.工程做法：15ZJ001 池防1； 3.20厚1：2水泥砂浆找平，掺5%防水剂； 4.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求；	m2	134.14					
6	011101001003	绿色非金属耐磨楼地面	1. 部位：车库地面； 2. 素水泥浆一遍； 3. 50厚C30耐磨砼； 4. 面撒2~3厚非金属耐磨材料，专用抹平机压实抹平	m2	558.6					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 位置：楼梯间； 2. 工程做法：15ZJ001 踢2； 3. 6厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求；	m2	17.51					
8	011105003001	块料踢脚线	1. 8~10厚面砖踢脚线，水泥砂浆粘贴	m2	260.569					
		内墙面工程								
9	011204003001	块料墙面	1. 位置：卫生间等有水房间； 2. 工程做法：15ZJ001 内墙20； 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 300*600白色釉面砖到顶 6.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	385.1					
10	011201001002	墙面一般抹灰内墙面	1.水泥砂浆抹灰（内墙）； 2.工程做法：15ZJ001 内墙13； 3.墙体类型：综合； 4.底层厚度、砂浆配合比：5厚1：2水泥砂浆； 5.面层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆； 6.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	5855.01	49.74	291228.2			
11	011201001001	墙面一般抹灰混凝土墙面（地下室）	1.水泥砂浆抹灰（内墙）； 2.工程做法：15ZJ001 内墙13； 3.墙体类型：综合； 4.底层厚度、砂浆配合比：5厚1：2水泥砂浆； 5.面层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆； 6.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	771.6					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
12	011202001001	柱面一般抹灰	1.位置：独立柱； 2.底层厚度、砂浆配合比：5厚1：2水泥砂浆； 3.面层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆； 4.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	753.12					
13	011201001012	墙面一般抹灰(女儿墙内侧 砖墙面)	1.部位：女儿墙内侧； 2.墙体类型：砼墙； 3.底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆抹面压 5.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	191.89					
14	011201001008	墙面一般抹灰(女儿墙内侧 混凝土墙面)	1.部位：女儿墙内侧； 2.墙体类型：砼墙； 3.底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆抹面压 5.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	25.09					
15	011204003002	块料墙裙	1. 位置：楼梯间； 2. 工程做法：15ZJ001 裙10； 3. 配套专用胶粘剂粘贴 4. 白色釉面砖1500mm高 5.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	334.54					
16	011201001013	防水水泥砂浆墙面	1.部位：消防水池及水泵房； 2.工程做法：15ZJ001 池防1； 3.20厚1：2水泥砂浆找平，掺5%防水剂； 4.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	283.6					
		天棚工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
17	011302001001	吊顶天棚	1. 位置：办公室、展示厅、制样室、电梯前室、中央控制室、接待室等； 2. 工程做法：15ZJ001 棚2； 3. 铝合金龙骨，600*600不上人型，高晶板吊顶	m2	1479.84	141.58	209515.75			
18	011302001004	天棚抹灰	1. 天棚一次抹灰（采用预拌砂浆）	m2	5330					
19	011302001002	吊顶天棚	1. 位置:卫生间等； 2. 工程做法：15ZJ001 棚17； 3. 铝合金方形板吊顶	m2	92.56					
20	011301001003	防水水泥砂浆天棚	1.部位：消防水池及水泵房； 2.工程做法：15ZJ001 池防1； 3.20厚1：2水泥砂浆找平，掺5%防水剂； 4.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	177.95					
21	011301001007	雨蓬板底防水砂浆抹灰	1.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	24.88					
22	011301001006	楼梯梯板底抹灰	1.水泥砂浆抹灰 2.采用预拌抹灰砂浆，强度满足设计要求；	m2	233.381					
		油漆、涂料工程								
23	011406003001	石粉类涂料墙面	1.刮腻子二遍 2、涂刷封底漆封底； 3、抹涂0.8厚石粉类涂料找平； 4、抹涂0.7厚石粉类涂料找平； 5、抹涂0.5厚石粉类涂料找平； 6、详15ZJ001 内墙13	m2	6608.13					
24	011406003002	石粉类涂料天棚	1.刮腻子二遍 2、涂刷封底漆封底； 3、抹涂0.8厚石粉类涂料找平； 4、抹涂0.7厚石粉类涂料找平； 5、抹涂0.5厚石粉类涂料找平； 6、详15ZJ001 顶8	m2	8982.68	44.28	397753.07			
25	011301001005	楼梯梯底乳胶漆	1.楼梯梯底 2.白色乳胶两遍	m2	233.381					
		门窗工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
26	010807003001	铝合金百叶窗	1、成品铝合金百叶窗	m2	4.68					
27	010807001001	断热铝合金中空玻璃窗	1.断热铝合金Low-E5+9A+5中空玻璃窗 2.含所有五金配件	m2	604.2	608	367353.6			
28	010807001003	断热铝合金中空玻璃消防救援窗	1.断热铝合金Low-E5+9A+5中空玻璃窗，消防救援窗口（易于破碎的安全玻璃）； 2.含所有五金配件	m2	71.52					
29	010802001002	铝合金玻璃门	1.成品铝合金平开门 2.含所有五金配件	m2	2.1					
30	010801001001	实木门	1.成品实木门（含门套） 2.含所有五金配件及油漆	m2	66.57					
31	010802001001	铝合金门联窗	1.铝合金中空玻璃门联窗; 2.含所有五金配件	m2	54					
32	010802003001	钢制甲级防火门	1.门类型：钢制甲级防火门; 2.工作内容:制作、运输、安装等全部工作内容; 3.含闭门器等五金配件	m2	12.6					
33	010802003002	钢制乙级防火门	1.门类型：木质乙级防火门; 2.工作内容:制作、运输、安装等全部工作内容; 3.含闭门器等五金配件	m2	93.45					
34	010802003003	钢制丙级防火门	1.门类型：木质丙级防火门; 2.工作内容:制作、运输、安装等全部工作内容;	m2	7.56					
		栏杆工程								
35	011503001001	楼梯栏杆及扶手H=1100mm	1.栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆及扶手; 2.高度:H=1100m; 3.参11ZJ401-W/13	m	3.56					
36	011503001004	楼梯靠墙扶手	1.地下室楼梯间靠墙扶手φ60不锈钢管	m	27.32					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
37	011503001005	阳台栏杆及扶手 H=1100mm	1、扶手钢管 φ60*3.0 2、立杆矩形管 30*30*1.5@140 3、防锈漆打底、黑色聚氨酯防腐漆罩面二度 4、详11ZJ411-Y10、6/33、13/43	m	12.48					
38	011503001002	护窗栏杆 H=900mm	1.参11ZJ401-4/35 不锈钢栏杆; 2.高度:H=900m;	m	14					
39	011503001003	室外坡道栏杆及扶手 H=900mm	1.900高不锈钢栏杆及扶手 2.参13ZJ301-P17-7	m	5.5					
		其他工程								
40	011107002001	块料台阶面	1.位置：入口台阶 2.地砖台阶面 3.采用预拌地面砂浆，强度满足设计要求;	m2	95.24					
41	011101003001	细石混凝土坡道面	1.细石混凝土C30面层	m2	73.26					
1	011701006001	满堂脚手架		m2	2261.42					
2	011701001002	脚手架搭改架工	1.改架工;	m2	3812.86					
3	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度：40m以内; 2.工程量按建筑面积计算	m2	7796.56					
累　　计							7250000.08			

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	021007002001	夜间施工				
3	021007008001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	021007005001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	021007009001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2354162.65		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2354162.65		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙干挂石材	专业公司二次深化设计	1994525.5			
2	女儿墙轻钢结构铝板挑檐	专业公司二次深化设计	279637.15			
3	外墙幕墙设计费		80000			
合计			2354162.65			

新点网上招投标系统

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

新点网上招投标系统

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：土壤样品保存库-装饰装修工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
110184~1	石粉类涂料	kg		24	
060155~1	800*800浅黄色玻化砖	m2		85	
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		景观给水								
1	031001006001	塑料管dn20 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn20-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn20-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	212.29					
2	031001006002	塑料管dn25 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn25-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn25-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	108.27					
3	031001006003	塑料管dn32 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn32-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn32-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	280.49					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	031001006004	塑料管dn40 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn40-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn40-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	85.7					
5	031001006005	塑料管dn50 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn50-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管（GB/T 19742）-dn50-S5； 4.连接形式：承插热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗； 6.主材标准号：GB/T 18742.1~3；	m	23.63					
6	031003001001	螺纹阀门dn20 1.类型：黄铜截止阀； 2.型号、规格：J11W-16T-DN20； 3.连接形式：螺纹；	1.类型：黄铜截止阀； 2.型号、规格：J11W-16T-DN20； 3.连接形式：螺纹；	个	1					
7	031003001002	螺纹阀门dn25 1.类型：黄铜截止阀； 2.型号、规格：J11W-16T-DN25； 3.规格、压力等级：DN25； 4.连接形式：螺纹；	1.类型：黄铜截止阀； 2.型号、规格：J11W-16T-DN25； 3.规格、压力等级：DN25； 4.连接形式：螺纹；	个	5					
8	031003001003	螺纹阀门dn32 1.类型：黄铜截止阀； 2.型号、规格：J11W-16T-DN32； 3.连接形式：螺纹；	1.类型：黄铜截止阀； 2.型号、规格：J11W-16T-DN32； 3.连接形式：螺纹；	个	2					
9	031003001004	人工浇灌取水阀dn20 1.类型：人工浇灌取水阀 2.型号、规格:DN20； 3.连接形式：螺纹；	1.类型：人工浇灌取水阀 2.型号、规格:DN20； 3.连接形式：螺纹；	个	6					
10	031003013001	螺纹数字式LXS冷水表（带防倒流止回阀和前端闸阀)DN50		组	1					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	031003001005	360° 地埋式旋转喷头 1.类型：人工浇灌取水阀 2.型号、规格:DN20; 3.连接形式：螺纹;	1.类型：人工浇灌取水阀 2.型号、规格:DN20; 3.连接形式：螺纹;	个	36					
		配套土建工程								
12	040504001003	砖砌水表井 1.砖砌矩形水表井 管道直径50～100mm（不带旁通）井深1.75m;	1.砖砌矩形水表井 管道直径50～100mm（不带旁通）井深1.75m;	座	1					
13	040504001002	矩形砖阀门井 1.净空:L*W*H 800*600*900; 2.砌筑品种、规格、强度:M10烧结普通砖180mm厚; 3.砂浆强度及配合比:M7.5水泥砂浆; 4.勾缝抹面要求:内壁1:2水泥砂浆抹面厚10mm; 5.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土100mm厚; 6.井盖及井圈材质:铸铁井盖800*600 15t; 7.砂砾石透水层500*500mm;	1.净空:L*W*H 800*600*900; 2.砌筑品种、规格、强度:M10烧结普通砖180mm厚; 3.砂浆强度及配合比:M7.5水泥砂浆; 4.勾缝抹面要求:内壁1:2水泥砂浆抹面厚10mm; 5.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土100mm厚; 6.井盖及井圈材质:铸铁井盖800*600 15t; 7.砂砾石透水层500*500mm;	座	8					
14	010101003001	挖沟槽土方,不装车（房建工程）		m3	458.729					
15	010404001001	回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	218.865					
16	010103001001	回填土方　人机配合3:7		m3	236.54					
		景观排水								
17	031001006010	塑料管DN160 1.安装部位：室外; 2.介质：排水; 3.材质、规格:PVC-U dn160*4.0; 4.连接形式：胶粘接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:全线闭水试验 6.主材标准号:GB/T 5836.1~2,GB/T 10002.3;	1.安装部位：室外; 2.介质：排水; 3.材质、规格:PVC-U dn160*4.0; 4.连接形式：胶粘接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:全线闭水试验 6.主材标准号:GB/T 5836.1~2,GB/T 10002.3;	m	3.48					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
18	031001006012	塑料管DN200 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管-DN/ID200-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 19472.1；	1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管-DN/ID200-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 19472.1；	m	111.17					
19	031001006013	塑料管DN300 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管-DN/ID300-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 19472.1；	1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管-DN/ID300-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 19472.1；	m	116.38					
20	031001006014	塑料管DN400 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管-DN/ID400-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 19472.1；	1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管-DN/ID400-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 19472.1；	m	48.76					
21	031001006011	塑料管DN500 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管-DN/ID500-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 19472.1；	1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管-DN/ID500-SN8； 4.连接形式：承插胶圈接口； 5.压力试验及吹、洗设计要求：全线闭水试验 6.主材标准号：GB/T 19472.1；	m	21.08					
		配套土建工程								
22	010401011003	圆形砖砌雨水检查井 1.圆形砖砌污水检查井 井径1000mm 收口式，适用管径200～600mm，井深3m内;轻型防盗井盖，	1.圆形砖砌污水检查井 井径1000mm 收口式，适用管径200～600mm，井深3m内;轻型防盗井盖，	座	2					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
23	040504001004	球墨铸铁可调式防沉降检查井φ850 1.圆形砖砌污水检查井 井径700mm，适用管径≤400mm，井深2m内;重型井盖	1.圆形砖砌污水检查井 井径700mm，适用管径≤400mm，井深2m内;重型井盖	座	9					
24	040504009001	雨水口（单篦子重型） 1、按设计要求：	1、按设计要求：	座	17					
25	040201022001	排水沟	1、C20细石砼排水沟，内配φ6.5钢筋双向间距200mm 2、520*300铸铁篦子 3、具体项07J306 P20	m	3.48					
26	010101003002	挖沟槽土方,不装车（房建工程）		m3	430.233					
27	010404001003	HDPE双壁波纹管d200~500管沟及排水沟混凝土垫层		m3	30.094					
28	010404001002	回填砂 1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	1、天然中砂回填至管顶上200mm 2、管底垫200mm中砂	m3	83.269					
29	010103001002	回填土方　人机配合3:7		m3	313.899					
累　　计							7250000.08			

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	041109002001	夜间施工				
3	041109009001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	041109010001	工程定位复测费				
合计						

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

需评审材料表

工程名称：园林景观给排水工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：园林绿化工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		种植用地回填及整理								
1	050101009001	种植土外购内运	1.包括种植土购土、取土及其相关费用；	m3	1865.115					
2	050101009002	种植土回(换)填	1.回填种植土松填；	m3	1865.115					
3	050101010001	整理绿化用地	1.绿地整理包括土厚30cm内挖、填、找平，清理场地。	m2	6217.05					
		乔木类								
4	050102001001	栽植乔木	1.种类：杜英B; 2.规格：胸径15cm；高度550-600cm；冠幅350-380cm;全冠，树杆通直，优美； 3.苗木栽植； 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑； 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填； 7.含施工期养护费用	株	41					
5	050102001004	栽植乔木	1.种类：栾树A; 2.规格:胸径20cm；高度750-850cm；冠幅420-450cm；全冠，树形优美； 3.苗木栽植； 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑； 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填； 7.含施工期养护费用	株	8					
6	050102001009	栽植乔木	1.种类：栾树B; 2.规格:胸径18cm；高度650-750cm；冠幅380-420cm；全冠，树形优美； 3.苗木栽植； 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑； 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填； 7.含施工期养护费用	株	7					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	050102001002	栽植乔木	1.种类：香樟B; 2.规格：胸径18cm；高度750-850cm；冠幅400-450cm；全冠，树形优美; 3.苗木栽植; 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑; 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填; 7.含施工期养护费用	株	10					
8	050102001003	栽植乔木	1.种类：直生银杏; 2.规格：胸径18cm；高度600-650cm；冠幅380-400cm；全冠，树杆挺直；树形优美; 3.苗木栽植; 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑; 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填; 7.含施工期养护费用	株	6					
9	050102001005	栽植乔木	1.种类：乐昌含笑B; 2.规格：胸径16cm；高度580-650cm；冠幅350-400cm；全冠，树杆挺直；树形优美; 3.苗木栽植; 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑; 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填; 7.含施工期养护费用	株	47	2341.34	110042.98			
10	050102001007	栽植乔木	1.种类：八月桂A; 2.规格：胸径12cm；高度400-450cm；冠幅350-400cm；全冠，低分枝，3分枝以上，球形饱满园整; 3.苗木栽植; 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑; 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填; 7.含施工期养护费用	株	3					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	050102001010	栽植乔木	1.种类：八月桂B; 2.规格：胸径10cm；高度280-300cm；冠幅280-300cm；全冠，低分枝，3分枝以上，球形饱满园整; 3.苗木栽植; 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑; 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填; 7.含施工期养护费用	株	5					
12	050102001011	栽植乔木	1.种类：四季桂B; 2.规格：胸径12cm；高度250-300cm；冠幅220-260cm；全冠，低分枝冠幅饱满; 3.苗木栽植; 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑; 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填; 7.含施工期养护费用	株	38					
13	050102001006	栽植乔木	1.种类：木芙蓉; 2.规格：杆径＞2cm；高度300-350cm；冠幅280-300cm；全冠，丛生，分枝＞8; 3.苗木栽植; 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑; 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填; 7.含施工期养护费用	株	9					
14	050102001013	栽植乔木	1.种类：红枫A; 2.规格:胸径6cm；高度180-220cm；冠幅220-250cm；全冠，树形优美; 3.苗木栽植; 4.草绳绕树干1.5m; 5.搭设树棍三脚桩支撑; 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填; 7.含施工期养护费用	株	4					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
15	050102001012	栽植乔木	1.种类：丛紫薇； 2.规格：杆径＞3cm；高度250-280cm；冠幅200-220cm；全冠，丛生，分枝＞6； 3.苗木栽植； 4.草绳绕树干1.5m； 5.搭设树棍三脚桩支撑； 6.含有机肥（3kg/株）及种植土换填； 7.含施工期养护费用	株	13					
		灌木类								
16	050102002001	栽植灌木	1.种类:继木球A 2.规格:高度140cm；冠幅140-160cm，修剪，单株成球； 3.苗木栽植； 4.含有机肥（2kg/m2）及种植土换填； 5.含施工期养护费用	株	25					
17	050102002002	栽植灌木	1.种类:棣棠 2.规格:高度140cm；冠幅110-120cm，修剪，单株成球； 3.苗木栽植； 4.含有机肥（2kg/m2）及种植土换填； 5.含施工期养护费用	株	8					
18	050102002003	栽植灌木	1.种类:山茶球 2.规格:高度160cm；冠幅120-150cm，修剪，单株成球； 3.苗木栽植； 4.含有机肥（2kg/m2）及种植土换填； 5.含施工期养护费用	株	7					
19	050102002004	栽植灌木	1.种类:金叶女贞A 2.规格:高度120cm；冠幅120-150cm，修剪，单株成球； 3.苗木栽植； 4.含有机肥（2kg/m2）及种植土换填； 5.含施工期养护费用	株	16					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
20	050102002005	栽植灌木	1.种类:大叶栀子球B 2.规格:高度120cm；冠幅120-150cm，修剪，单株成球; 3.苗木栽植; 4.含有机肥（2kg/m2）及种植土换填; 5.含施工期养护费用	株	7					
21	050102002006	栽植灌木	1.种类:春鹃球 2.规格:高度100cm；冠幅100-120cm，修剪，单株成球; 3.苗木栽植; 4.含有机肥（2kg/m2）及种植土换填; 5.含施工期养护费用	株	9					
		地被类								
22	050102008001	栽植花卉 春鹃	1.种类:春鹃 2.规格:高度40cm；冠幅30-35cm，49株/m2,密植; 3.苗木栽植; 4.含有机肥（1kg/m2）及种植土换填; 5.含施工期养护费用	m2	315.33					
23	050102008002	栽植花卉 金边黄杨	1.种类:金边黄杨 2.规格:高度40cm；冠幅30-35cm，49株/m2,密植; 3.苗木栽植; 4.含有机肥（1kg/m2）及种植土换填; 5.含施工期养护费用	m2	281.49					
24	050102008003	栽植花卉 肾蕨	1.种类:肾蕨 2.规格:高度25-30cm；冠幅25-30cm，64株/m2,密植; 3.苗木栽植; 4.含有机肥（1kg/m2）及种植土换填; 5.含施工期养护费用	m2	260.12					
25	050102012001	铺种草皮	1.含施工期养护费用 2.含有机肥（1kg/m2）	m2	5360.11	31.28	167664.24			
累　　计							7527707.3			

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：园林绿化工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	041109002001	夜间施工				
3	041109009001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	041109010001	工程定位复测费				
合计						

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：园林绿化工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：园林绿化工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：园林绿化工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：园林绿化工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：园林绿化工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：园林绿化工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：园林绿化工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：园林绿化工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：园林绿化工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
ZC1000016~10	乐昌含笑B	株		1900	
合计					

新点网上招投标系统

E.1 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)

工程名称：园林硬质工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		透水砖铺装								
1	050201001001	园路土基 整理	1.厚度在30cm以内挖、填土，找平、夯实、整修，弃土2m以外。	m2	511.2					
2	040204002001	透水砖铺装	1、60mm黄沙及细沙垫层铺设240*120*60厚深灰色透水砖	m2	451.2					
3	011102001001	芝麻灰花岗岩收边	1、30mm厚水泥砂浆铺装200*200*30芝麻灰花岗岩	m2	60					
		植草砖停车位								
4	050201001002	路基 整理	1.厚度在30cm以内挖、填土，找平、夯实、整修，弃土2m以外。	m2	206.25					
5	011101001001	黄土砂浆		m3	6.188					
6	050201005002	停车位植草砖	1. 80厚嵌草砖孔内种植土拌草种子	m2	206.25					
		树池								
7	010501001001	C15砼垫层	1.基础垫层C15商品砼;	m3	1.55					
8	010401001001	砖基础	1、M7.5砌筑MU10砖	m3	9.77					
9	011108001001	50厚烧面黄锈石花岗岩坐凳压顶	1、500*300*50烧面黄锈石坐凳压顶2、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	14.4					
10	011108001002	20厚烧面黄锈石花岗岩坐凳侧壁	1、500*300*50烧面黄锈石坐凳压顶2、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	24					
		自然黄蜡石景石								
11	010501006001	C15砼垫层	1.基础垫层C15商品砼;	m3	0.86					
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 直径12mm;	t	0.1					
1	050402001001	级配碎石垫层		m3	76.68					
2	050402001005	C15砼垫层	1.基础垫层C15商品砼;	m3	76.68					
3	050402001006	粗砂垫层		m3	15.336					
4	050402001002	级配碎石垫层		m3	41.25					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
5	050402001003	1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土		m3	20.625					
6	050402001004	碎石垫层		m3	1.55					
7	011702001001	垫层模板		m2	15					
累　　计							7527707.3			

新点网上招投标系统

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称：园林硬质工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费			
2	041109002001	夜间施工				
3	041109009001	提前竣工(赶工)费	分部分项提前竣工费+单价措施提前竣工费			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项冬雨季施工增加费+单价措施冬雨季施工增加费			
5	041109010001	工程定位复测费				
合计						

新点网上招投标系统

F.1 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)

工程名称：园林硬质工程　　标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
6	税前造价			
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计			

新点网上招投标系统

F.3 暂列金额明细表(一般计税法)

工程名称：园林硬质工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

F.4 材料（工程设备）暂估单价及调整表(一般计税法)

工程名称：园林硬质工程　　标段：

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

新点网上招投标系统

F.5 专业工程暂估价及结算价表(一般计税法)

工程名称：园林硬质工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	自然黄蜡石景石		20000			
合计			20000			

F.6 计日工表(一般计税法)

工程名称：园林硬质工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

F.7 总承包服务费计价表(一般计税法)

工程名称：园林硬质工程　　标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
2	发包人提供材料采保费				
	合计				

新点网上招投标系统

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(一般计税法)

工程名称：园林硬质工程　　标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

J.2　人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表(一般计税法)

工程名称：园林硬质工程　　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价（元）	市场价(元)		合价（元）	备注
						含税	除税		
	合　　计								

新点网上招投标系统

需评审材料表

工程名称：园林硬质工程　　标段：

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价
合计					